

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Sanierungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D010KM1040	KM	33,13	300	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D010KM1040	KM	33,13	300	B		03.04.2025	0,00		3	Renovierung	Schlauchliner DN300		33	lfm
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D010KM1040	KM	33,13	300	B		03.04.2025	1,03		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D010KM1040	KM	33,13	300	B		03.04.2025	1,50	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen	3	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D010KM1040	KM	33,13	300	B		03.04.2025	2,62		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D004KM1060	KM	33,13	300	B		03.04.2025	24,52		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H01	Hagefeld	D004KM2005	D004KM2005	D010KM1040	KM	33,13	300	B		03.04.2025	32,40	Endknoten Rohrende	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	0,00		4	Renovierung	Schlauchliner DN300		39	lfm
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	1,52		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	4,50	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	12,40	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	16,68		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung RR08	1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	18,41		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	26,20	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H02	Hagefeld	D004KM1065	D004KM1065	D004KM1060	KM	38,45	300	B		03.04.2025	37,50	Endknoten Rohrende	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Sanierungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	0,00		3	Renovierung	Schlauchliner DN300		40	lfm
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	5,82		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	4,60	Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt	3	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	20,47		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	26,20	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	3	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	39,50	Endknoten Rohrende	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H03	Hagefeld	D004KM1060	D004KM1060	D004KM1055	KM	40,38	300	B		03.04.2025	39,50	Fehlender Mörtel	3	Renovierung	freier Text - siehe Kommentar	vorbereitende Maßnahme s. Schachtsanierung	0	VE

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Sanierungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	0,00		3	Renovierung	Schlauchliner DN 400		45	lfm
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	3,60		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	8,50	Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt	3	Renovierung	Herkunft feststellen		1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	8,50	Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt	3	Renovierung	Leitung reinigen		1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	8,50	Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt	3	Renovierung	Leitung außer Betrieb nehmen	sofern kein Zulauf angeschlossen	1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	8,50	Schadhafter Anschluss Anschluss beschädigt	3	Renovierung	Seitlichen Zulauf nicht öffnen	sofern kein Zulauf angeschlossen	1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	16,23		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	24,50	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	3	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	40,69		3	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H04	Hagefeld	D004KM1055	D004KM1055	D004KM1050	KM	45,15	400	B		03.04.2025	44,10	Endknoten Rohrende	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Sanierungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	0,00	Fehlender Mörtel	4	Renovierung	freier Text - siehe Kommentar	vorbereitende Maßnahme s. Schachtsanierung	0	VE
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	0,00		4	Renovierung	Schlauchliner DN 400		45	lfm
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	6,80	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	7,99		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	10,90	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	19,50	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	22,90	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	28,80	Einragender Anschluss	4	Renovierung	einragenden Stutzen fräsen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	28,80	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	32,77		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	34,90	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	36,90	Anschluss anderer Anschluss als ein Abzweig Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H05	Hagefeld	D004KM1050	D004KM1050	D004KM1045	KM	45,05	400	B		03.04.2025	44,30	Endknoten Rohrende	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Saninerungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	0,00	Fehlender Mörtel	4	Renovierung	freier Text - siehe Kommentar	vorbereitende Maßnahme s. Schachtsanierung	0	VE
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	0,00		4	Renovierung	Schlauchliner DN 400		49	lfm
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	0,90	Anschluss einfacher Anschluss - gebohrt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	5,60	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	10,30	Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) Ursache nicht eindeutig feststellbar	4	Renovierung	Fräsen von Ablagerungen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	10,80	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	21,00	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	25,71		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	32,00	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	35,80		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	44,00	Anschluss einfacher Anschluss - gemeißelt Anschluss offen	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H06	Hagefeld	D004KM1045	D004KM1045	D004KM1040	KM	49,58	400	B		03.04.2025	48,60	Endknoten Rohrende	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Saninerungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H07	Hagefeld	D004KM1040	D004KM1040	D004KM1035	KM	27,29	400	B		03.04.2025	2,00	Verschobene Verbindung im Winkel	4	Reparatur	keine Maßnahme		0	0
H07	Hagefeld	D004KM1040	D004KM1040	D004KM1035	KM	27,29	400	B		03.04.2025	3,30	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Reparatur	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H07	Hagefeld	D004KM1040	D004KM1040	D004KM1035	KM	27,29	400	B		03.04.2025	10,60	Anschluss Sattelanschluss - gebohrt Anschluss offen	4	Reparatur	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H07	Hagefeld	D004KM1040	D004KM1040	D004KM1035	KM	27,29	400	B		03.04.2025	22,50	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Reparatur	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H07	Hagefeld	D004KM1040	D004KM1040	D004KM1035	KM	27,29	400	B		03.04.2025	26,10	Fehlender Mörtel	4	Reparatur	freier Text - siehe Kommentar	siehe Schachtsanierung	0	VE
H08	Hagefeld	D004KM1035	D004KM1035	D004KM1030	KM	27,05	400	B		03.04.2025	6,90	Einragender Anschluss	4	Reparatur	einragenden Stutzen fräsen		1	Stk
H08	Hagefeld	D004KM1035	D004KM1035	D004KM1030	KM	27,05	400	B		03.04.2025	6,90	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Reparatur	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H08	Hagefeld	D004KM1035	D004KM1035	D004KM1030	KM	27,05	400	B		03.04.2025	18,80	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Reparatur	Edelstahlmanschette DN 400	Anschluss SE01 verschließen	1	Stk
H08	Hagefeld	D004KM1035	D004KM1035	D004KM1030	KM	27,05	400	B		03.04.2025	18,80	Einragender Anschluss	4	Reparatur	einragenden Stutzen fräsen		1	Stk

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Saninerungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	0,00		4	Renovierung	Schlauchliner DN300		57	lfm
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	1,90	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Renovierung	Seitlichen Zulauf nicht öffnen		1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	16,00	Schadhafter Anschluss Spalt zwischen dem Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss)	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	21,20	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Renovierung	Stutzen fräsen und verpressen		1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	31,15		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	43,10	Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	4	Renovierung	Seitlichen Zulauf nicht öffnen		1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	49,55		4	Renovierung	Hutprofil	Anbindung neuer SE	1	Stk
H09	Hötttenstraße	D008KM2005	D008KM2005	D004KM1030	KM	57,11	300	B		15.04.2025	56,00	Endknoten Rohrende	4	Renovierung	Linerendmanschette DN 300		1	Stk
H10	Hagefeld	D004KR1035	D004KR1035	D004KR1030	KR	42,95	350	PVC	10.04.2025		1,80	Schadhafte Reparatur Fehlender Reparaturwerkstoff an der Kontaktfläche komplex	2	Reparatur	Edelstahlmanschette DN 350	Anschluss SE01 verschließen	1	Stk
H10	Hagefeld	D004KR1035	D004KR1035	D004KR1030	KR	42,95	350	PVC	10.04.2025		32,50	Schadhafte Reparatur Fehlender Reparaturwerkstoff an der Kontaktfläche komplex	2	Reparatur	Edelstahlmanschette DN 350	Anschluss SE02 verschließen	1	Stk
H10	Hagefeld	D004KR1035	D004KR1035	D004KR1030	KR	42,95	350	PVC	10.04.2025		39,10	Schadhafte Reparatur Fehlender Reparaturwerkstoff an der Kontaktfläche komplex	2	Reparatur	Edelstahlmanschette DN 350	Anschluss SE03 verschließen	1	Stk
H11	Hagefeld	D004KR1030	D004KR1030	D004KR1025	KR	49,79	350	PVC		10.04.2025	25,00	Anschluss unbekannter Anschluss Anschluss offen	2	Reparatur	Edelstahlmanschette DN 350	Anschluss SE02 verschließen	1	Stk
H11	Hagefeld	D004KR1030	D004KR1030	D004KR1025	KR	49,79	350	PVC		10.04.2025	31,70	Anschluss unbekannter Anschluss Anschluss offen	2	Reparatur	Edelstahlmanschette DN 350	Anschluss SE01 verschließen	1	Stk

Sanierungsliste der Haltungen

Stammdaten									Inspektion / Zustand					Sanierung				
San.Nr./ Lageplan	Straße	Haltung	Zulauf	Ablauf	Kanal- art	Länge	DN	Material	TV von unten	TV von oben	Station	Langtext	Ltg. Klasse ISYBAU	Sanierungs- art	Sanierungs- maßnahme	Beschreibung	Menge	Einheit
H12	Hagefeld	D004KM1025	D004KM1025	D004KM1020	KM	35,68	400	B		03.04.2025	0,00	Anfangsknoten Rohranfang	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk
H12	Hagefeld	D004KM1025	D004KM1025	D004KM1020	KM	35,68	400	B		03.04.2025	0,00		3	Renovierung	Schlauchliner DN 400		36	lfm
H12	Hagefeld	D004KM1025	D004KM1025	D004KM1020	KM	35,68	400	B		03.04.2025	34,80	Endknoten Rohrende	3	Renovierung	Linerendmanschette DN 400		1	Stk
H13	Hagefeld	D004KR1025	D004KR1025	D004KR1020	KR	6,94	350	PVC		10.04.2025	5,40	Schadhafte Reparatur Fehlender Reparaturwerkstoff an der Kontaktfläche komplex	2	Reparatur	Hutprofil		1	Stk
H14	Hagefeld	D004KM1015	D004KM1015	D004KM1010	KM	19,20	400	B		10.04.2025	14,80	Boden sichtbar	4	Reparatur	Kurzliner (GFK) DN 400		1	Stk