| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **08-1006-26** | |

Baumaßnahme

**Erschließung City-Süd in Euskirchen**

**Entwässerungsanlagen**

Leistung

**Erdarbeiten, Kanalbau- und Stahlbetonarbeiten**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.11 | Schottergemisch 25/55 bis 32/120 mm | 80 | t | | | | | | |
| 1.2.12 | Splittgemisch 0/5 bis 0/32 mm | 40 | t | | | | | | |
| 1.2.13 | Asphalttragschicht AC 32 TS | 30 | t | | | | | | |
| 1.2.14 | Splittr.Asphaltb. AC 8 DN | 20 | t | | | | | | |
| 1.3.3 | Asphalttragschicht AC 32 TN | 220 | m2 | | | | | | |
| 1.3.5 | Parkflächen herst. aus Mineralgemisch 0/32 | 900 | m2 | | | | | | |
| 1.3.6 | Frostschutzschicht | 160 | m3 | | | | | | |
| 1.3.8 | Asphalttragschicht AC 32 TN, 14 cm | 400 | m2 | | | | | | |
| 1.3.9 | Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4 cm | 400 | m2 | | | | | | |
| 1.3.10 | Asphalttragdeck-schicht, AC 16 TD | 330 | m2 | | | | | | |
| 2.1.14 | Stahlbetonwände + Fundam. abbrechen | 300 | m3 | | | | | | |
| 3.1.14 | Gestellung Fachkraft Sprengstoffgesetz | 40 | Tage | | | | | | |
| 3.1.15 | Baggerbereitstellung | 40 | Tage | | | | | | |
| 3.1.22 | Bodenabtrag | 7600 | m3 | | | | | | |
| 3.1.23 | Bodentransport | 300 | m3 | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.