



Alle Maße in cm und m.
Alle Kanten gefast.
Die Betonfertigteile sind in Richtung Vorderkante im Gefälle einzubauen.
Der Wasserabfluss ist zu gewährleisten.

Alle Maß- und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer und den Planungsbeteiligten, denen dieser Plan zur Verfügung gestellt wurde, eigenverantwortlich zu überprüfen.
Unstimmigkeiten, Abweichungen, sowie Bedenken sind dem Planverfasser und vor der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen (gem. VOB Teil B § 3.3).

Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren.
Die Bestandswurzellagen sind vom Auftragnehmer zu prüfen.

Vorabzug

Projekt Realschule Heinsberg

Projektnummer
Gewerk Freianlagen
Projektadresse Schafhausener Str. 41
52525 Heinsberg

Plannummer 5-3-04
Planbezeichnung Regeldetail Treppe

Leistungsphase Ausführungsplanung
Maßstab 1:20
Datum 2026-04-27
Format 0,42 / 0,26
Gezeichnet

Bauherr Stadt Heinsberg
Amt für Gebäudetechnik
Apfelstraße 60
52525 Heinsberg