HINWEISE
Diese Ausführungszeichnungen sind keine Montagezeichnungen!
Montagezeichnungen sind von dem ausführenden Unternehmer nach Überprüfung der Örtlichkeiten und der Planung anzufertigen und dem Bauherrn vor Montagebegin vorzulegen!
Montagehöhen der Einbauten mit Bauherr, Planer und Nutzer abstimmen!
Alle Maße sind am Bau verantwortlich festzustellen und zu prüfen!
Vor Montagebeginn Ortstermin mit den übrigen Montagefirmen und der Bauleitung zwecks Koordination vereinbaren!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Architektenplan!
Leistungsverzeichnisse, DIN-Normen, Richtlinien und Verarbeitungs- bzw. Einbauvorschriften beachten!
Zu beachten sind die DIN 18014 und DIN VDE 0185.
Nur zugelassene Fachkräfte dürfen diese Arbeiten ausführen.

HINWEIS:
Dehnungsausgleichsstück an allen Dehnungsfugen einbauen!
Pläne vom Statiker und Architekten beachten!

HINWEIS:
Wird ein Fundamenterder oder eine Anschlußfahne außerhalb des Fundamentes im Erdreich verlegt, muss dieser aus Edelstahl sein.

Blitzschutz	
	Trennstelle
	Anschlussfahne 1,50 m ü. OKRFB
	Verbindung verzinkt
	Verbindung V4A
	Dehnungsausgleichsstück an allen Dehnungsfugen einbauen!
P	Potentialausgleichsfahne 1,50 m ü. OKFFB
	Bandeisen 30 x 3,5 in Beton/Bodenplatte verzinkt als Fundamenterder
	Bandeisen 30 x 3,5 im Erdreich unter Bodenplatte aus Edelstahl V4A als Ringerder

Planstand Architekturgalerie Greven: Entwurfsplanung VA Index 02, M. 1:100, 24.06.2025

Technische Gesamtplanung von:
Fördertechnik
Elektro-Nachrichtentechnik
Heizung/Sanitär/Lüftung
EDV-/Netzwerktechnik
Beratung
Planung
Bauleitung

Planungsbüro Stickel GbR
Westpromenade 76
32425 Heinsberg
Fon. +49(0)2452-988 517-0
Fax. +49(0)2452-988 517-9
Mail. info@pg-stickel.de

Index	Änderung	Datum	Name
a	Ausführungsplanung	21.09.26	Hen
b			
c			
d			
e			

Projekt: Kreis Heinsberg
Erweiterung Berufskolleg Erkelenz

Plan-Inhalt: Ausführungsplanung Fundamenterder
ERDGESCHOSS

Z.-Nr.	Maßstab
E-3-EG-B	1:100

	Datum	Name
bearbeitet	28.03.25	HeN
Proj.-Nr.	449/25	

449-25-FUE-5-GR-EG-A