

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Kreisverwaltung Heinsberg
Projektname: 651410
PLZ/Ort:
Straße:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: 22.06.2026
Ausführungsende:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber : Kreis Heinsberg
Amt für Gebäudewirtschaft
Straße: Valkenburger Straße 45
PLZ/Ort: 52525 Heinsberg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Trockenbau
LV-Name: 01

Angebotssumme netto:

Zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass ohne
Bedingungen in Höhe von % gewährt:

Angebotssumme netto abzüglich Nachlass:

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

Angebotssumme brutto:

Das Angebot beinhaltet Nebenangebote in nachfolgender Anzahl :..... Nebenangebote.

Bei Einhaltung des vereinbarten Zahlungsziels (Teilzahl. 14 Tage/ Schlusszahl. 30 Tage)
gem. Verdingungsunterlagen wird ein Skonto in Höhe von..... % gewährt.

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift/Stempel)

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Ausführungsbeschreibung.....	10
1.1.	Trockenbauwände.....	10
1.2.	Abhangdecke.....	22
1.3.	Akustikpaneele.....	25
1.4.	Stundenlohnarbeiten.....	27
	Zusammenstellung.....	28

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen (§§ 305 ff. BGB):

1. „Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN 1961) zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung,
2. „Zusätzliche Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B (DIN 1961) ergänzen oder in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln (*siehe weitere Vergabeunterlagen*),
3. „Besondere Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB Teil B (DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen oder ändern (*siehe weitere Vergabeunterlagen*),
4. „Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB Teil C sowie
5. die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die Verordnung über die Baupreisbildung (Baupreisverordnung)
soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist.

Das Angebot ist bei postalische Abgabe in dem beigelegten Umschlag fest verschlossen bis zum Öffnungstermin beim Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen.

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die VOB/A wird nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,- Euro eine Bescheinigung über den Abschluss einer **Betriebshaftpflichtversicherung** mit mindestens

- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und
- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

vorgelegt wird.

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der **Freistellungsbescheinigung** gemäß § 48b des Einkommensteuergesetzes Ihres zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. einzubehalten und diesen Betrag an Ihr zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter **eigener Verantwortung** nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlöhne sind jeweils zu vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen.

Das **Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben** und mit Firmenstempel versehen sein. **Bietergemeinschaften**, die sich im Auftragsfall zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung muss weiterhin die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen und werden weder durch Material- noch Lohnerhöhungen verändert.

Die prüffähigen **Rechnungen** sowie die dazugehörigen **Abrechnungsunterlagen** sind **elektronisch** an die folgende E-Mail-Adresse zu senden : **baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de**

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL, jeweils die neueste Fassung. Hat der Bieter eine Vereinbarung über die Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen, so ist er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem Auftraggeber der Rücktritt vom Verträge frei. Bei Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese auch einzeln zu vergeben.

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder der Gesamtleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche **Einheitspreis**.

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des Mengenansatzes werden Mehr- oder Minderkosten nur nach vorheriger Preisvereinbarung gewährt. Fällt **eine im Angebot nicht vorgesehene Leistung** durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch der Vergütung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, bevor mit der Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der Durchführung der Arbeiten geltend gemacht, so werden hierfür ortsübliche Preise zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Zeichnungen rechtzeitig beim Auftraggeber zu beschaffen. Die **Abnahme** der fertigen Leistung erfolgt auf Grundlage § 12 Abs.4 VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von Einzelgewerken verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. dessen Vertreter) unterschrieben.

Bei den Abnahmen festgestellte **Ausführungsmängel** werden in der Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb von 10 Arbeitstagen zu beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu beantragen. Nicht vertrags- und normgerechte Leistungen werden zurückgewiesen. Berichtigungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine Nutzung fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt nicht als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die **Schlussabnahme** - erfolgt in jedem Fall erst nach vollständiger und ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen. Über diese Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt, die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. Die über die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung erlischt erst nach Ausfertigung dieser Schlussabnahmebescheinigung. Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme, erfolgt die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen Abnahme.

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto.

Bank: _____

BLZ: _____

IBAN: _____

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Die Ausführung der vertraglichen Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des Auftragnehmers durchzuführen.

Der Einsatz von **Nachunternehmern** wird von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung zur Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen Leiharbeiten einzubinden. Der Nachunternehmer darf die ihm übertragenen Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber hat der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3 EVM (B) ZVB gilt entsprechend.

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei Verstoß des Auftragnehmers gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers wird verwiesen.

Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2 - 10, wenden.

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen Arbeitsschutzbestimmungen sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln erfüllt.

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Angebotene **Skontoabzüge** werden bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen.
2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten:

- a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen
- b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats

Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden, werden diese nicht bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt.

3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber.

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt nach Anzahl der beauftragten Lose, ist dies in einem gesonderten Anschreiben zu vermerken.

Nachstehend aufgeführte Vertragsbedingungen bzw. Regelungen können beim Auftraggeber eingesehen bzw. angefordert werden:

- a.) Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Informationspflicht nach Art.13 DSGVO)
- b.) besondere Vertragsbedingungen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (BVB TVgG NRW)

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Diese allgemeinen Vorbemerkungen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und bei der Kalkulation sämtlicher Einheitspreise vollständig zu berücksichtigen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Gegenstand der Baumaßnahme

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Umbau des Ausländeramtes des Kreises Heinsberg.

Leistungsumfang und Regelwerke

Das Leistungsverzeichnis umfasst die nachfolgend aufgeführten Arbeiten, die unter Beachtung der jeweils gültigen DIN-Normen auszuführen sind:

- DIN 18340 Trockenbauarbeiten
- DIN 18181 Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung
- DIN 18182 Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten
- DIN 4108 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden
- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

Ergänzend gilt die DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“.

Ausführung und Sorgfaltspflichten

Alle Leistungen sind mit größter handwerklicher Sorgfalt sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Während der Ausführung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass Beschädigungen oder Verschmutzungen an bestehenden Bauteilen, Einrichtungsgegenständen und angrenzenden Gewerken vermieden werden.

Erforderliche Schutzmaßnahmen sind rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten zu treffen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Liefer- und Leistungsumfang

Alle Lieferungen und Leistungen sind frei Verwendungsstelle auszuführen. In den Einheitspreisen

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

enthalten sind insbesondere:

- Lieferung sämtlicher Materialien, Bauteile und Zubehör
- Werkzeuge, Geräte und Transporte
- Vor-, Neben- und Hilfsleistungen
- Schutzmaßnahmen sowie Reinigungs- und Entsorgungsleistungen

Die Arbeitsstellen sind während der Bauzeit sauber zu halten. Verpackungen, Schutt und Materialreste sind ohne gesonderte Aufforderung ordnungsgemäß zu beseitigen und abzufahren; die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vertragsgrundlagen

Grundlage für Vergabe, Auftragserteilung, Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung ist die VOB in den Teilen A, B und C in der jeweils gültigen Fassung.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben zu Bauteilen und Materialien gelten auch die zugehörigen Herstellungs- und Ablaufprozesse bis zur fertigen Leistung als beschrieben, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik sowie der einschlägigen DIN-Normen.

Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen

Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten oder Widersprüche, die die Preisermittlung beeinflussen können, hat der Bieter die ausschreibende Stelle rechtzeitig vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen und eine Klärung herbeizuführen.

Produktneutralität

Die Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral gemäß § 7 VOB/A. Soweit zur Beschreibung des technischen Standards beispielhaft Produkte, Systeme oder Hersteller benannt werden, sind diese stets als „oder gleichwertig“ zu verstehen.

Der Bieter ist berechtigt, technisch und optisch gleichwertige Produkte anzubieten. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist auf Anforderung des Auftraggebers vorzulegen. Erfolgt im Angebot keine Benennung eines gleichwertigen Fabrikats, wird davon ausgegangen, dass die in der Leistungsbeschreibung beispielhaft beschriebenen Produkte angeboten werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Alle verwendeten Materialien und Systeme sind gemäß den jeweiligen Herstellervorgaben zu verarbeiten.

Örtliche Verhältnisse

Den Bietern wird empfohlen, die örtlichen Verhältnisse vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Sämtliche für die Ausführung erforderlichen Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Ort zu nehmen.

1. Ausführungsbeschreibung

1.1. Trockenbauwände

1.1.10. GK-Trennwand, 125 mm, GK 2x 12,5 mm, MW 60 mm Gipsplatten-Trennwand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Art des Untergrunds: Beton, Estrich

Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion

Oberflächenqualität: Q2 (Standard)

Wärmedämmung: Mineralwolleplatten

Typ Profil: CW/UW 75/50(40)/06

Art der Platte: Gipsplatte

Anzahl Lagen, Beplankung je Seite: 2-lagig

Dicke Beplankung je Seite: 12,5 mm

Typ Platte: A

Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0

Dicke Dämmstoff: 60 mm

Anwendungstyp: WTR

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Längenbezogener Strömungswiderstand: min. 5 kPa · s/m² Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0 Schalldämmmaß: Rw,R 53 dB Dicke Trennwand: 125 mm Max. Höhe: 3,00 m</p>	120,000 m ²
1.1.10.0	<p>Zulage Sonderverspachtelung, Gipsplatten, Q3 Zulage für die Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2. Bauteil: renwände Oberflächenbearbeitung: gespachtelt und geschliffen Oberflächenqualität: Q3</p>	340,000 m ²
1.1.20.	<p>GK-Vorsatzschale Außenwand Gipsplatten-Vorsatzschale / Fenster- und Brüstungsbekleidung, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile - einseitiger bzw. zweilagiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile - Beplankung im Leibungsbereich einlagig - Beplankung der Frontflächen im Bereich von Stützen, Brüstungen und Fensterstürzen zweilagig - im Brüstungsbereich zusätzlich durchlaufende OSB-Platte <p>als erste Lage zur späteren Befestigung von Heizkörpern, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben - einschl. dampfbremsender Ebene aus Polyethylenfolie, sd-Wert gemäß bauphysikalischem Nachweis, luftdicht 			

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

verklebt und an angrenzende Bauteile angeschlossen
- plattenförmiger Dämmschicht, dicht und abgleitsicher eingebaut
- Ausführung der Dämmung im Bereich der Betonstützen und Fensterstürze mit PUR/PIR-Hartschaum WLG 022, Dicke 60 mm
- Ausführung der Dämmung im Bereich der Fensterbrüstungen mit Mineralwolle WLG 035, Dicke 120 mm
- einschl. Ausbildung von Fensterleibungen, Brüstungsverkleidungen und Stützenbekleidungen
- einschl. seitlicher Dämmung der Stützen im Bereich der Fensterachsen
- einschl. sämtlicher Eckschutzschienen, Anschlussprofile und Fugenausbildungen
- einschl. luftdichter und sauberer Anarbeitung an vorhandene Aluminiumfenster- und Fassadenprofile
- einschl. aller erforderlichen Anpassarbeiten an vorhandene Steckdosen, Fensterbänke und angrenzende Bestandsbauteile

Art des Untergrunds: Beton / Mauerwerk
Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
Oberflächenqualität: Q3
Typ Profil: CW/UW 50/40/06
Art der Platte: Gipsplatte/OSB
Anzahl Lagen Leibung: 1-lagig
Anzahl Lagen Frontflächen: 2-lagig
Dicke GK-Beplankung: 12,5 mm
Zusätzliche Lage Brüstungsbereich: OSB-Platte
Typ Platte: A
Brandverhalten Platte (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0
Dampfbremse/Dampfsperre:
PE-Folie, sd-Wert gemäß bauphysikalischem Nachweis
Dämmstoff Stützen/Sturz: PUR/PIR-Hartschaum WLG 022, 60 mm
Dämmstoff Brüstungsbereich: Mineralwolle WLG 035, 120 mm
Brandverhalten Dämmstoff (DIN EN 13501-1): gemäß Herstellernachweis
Max. Höhe: 3,00 m
Leibungstiefe: bis ca. 20 cm
Brüstungshöhe: bis ca. 85 cm
Stützenbreite: bis ca. 50 cm

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abrechnung als lfdm Fassaden-/Fensterachse einschl. sämtlicher Leibungs-, Brüstungs- und Stützenbekleidungen.	60,000 m	
1.1.30.	<p>Türöffnung anlegen 1020 x 2660 mm Türöffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Trennwand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel.</p> <p>Bauteil: Türöffnung Breite/Höhe (Baurichtmaß): 1020 x 2660 mm Dicke Trennwand: 125 mm</p>	5,000 St.	
1.1.40.	<p>Türöffnung anlegen 1020 x 2135 mm Türöffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Trennwand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel.</p> <p>Bauteil: Türöffnung Breite/Höhe (Baurichtmaß): 1020 x 2135 mm Dicke Trennwand: 125 mm</p>	5,000 St	
1.1.50.	<p>Einbau Türelement mit Oberlicht Einbau von bauseits gestellten Stahl-Umfassungszargen in die Türöffnungen der vorhergehenden Position einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Ausrichtungs- und Nebenleistungen.</p> <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau in nichttragende Trockenbauwände gemäß vorheriger Position - Zargenart: Stahl-Umfassungszarge (bauseits vorhanden) 				

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<ul style="list-style-type: none"> - Einbau in orbereitete Türöffnungen mit verstärktem Ständerwerk - Ausrichten der Zargen lot-, flucht- und maßgerecht - Befestigung der Zargen an den vorgesehenen UA-Laibungsprofilen sowie an angrenzenden Bauteilen gemäß Herstellervorgaben - Sicherstellung der maßhaltigen Öffnung für den späteren Türeinbau <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage und Fixierung der Zargen - Unterfüttern, Ausrichten und Befestigen - Schutz der Zargenoberflächen während der Bauzeit - Entfernen temporärer Sicherungen nach Abschluss der Arbeiten 	5,000	St.

1.1.60. Einbau Türelement
Einbau von bauseits gestellten Stahl-Umfassungszargen in die Türöffnungen der vorhergehenden Position einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Ausrichtungs- und Nebenleistungen.

Ausführung:

- Einbau in nichttragende Trockenbauwände gemäß vorheriger Position
- Zargenart: Stahl-Umfassungszarge (bauseits vorhanden)
- Einbau in orbereitete Türöffnungen mit verstärktem Ständerwerk
- Ausrichten der Zargen lot-, flucht- und maßgerecht
- Befestigung der Zargen an den vorgesehenen UA-Laibungsprofilen sowie an angrenzenden Bauteilen gemäß

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Herstellervorgaben

- Sicherstellung der maßhaltigen Öffnung für den späteren Türeinstbau

Leistungsumfang:

- Montage und Fixierung der Zargen
- Unterfüttern, Ausrichten und Befestigen
- Schutz der Zargenoberflächen während der Bauzeit
- Entfernen temporärer Sicherungen nach Abschluss der Arbeiten

5,000 St.

.....

.....

1.1.70. Fensteröffnungen in Trockenbauwand

Herstellung einer Fensteröffnung in einer nichttragenden Trockenbau-Innenwand gemäß den vorhergehenden Positionen, einschließlich verstärkter Unterkonstruktion im Öffnungsbereich.

Technische Ausführung:

- Öffnungsmaß: ca. 1,50 × 1,26 m (B × H)
- Wandkonstruktion gemäß Hauptposition
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Mauerwerk

Unterkonstruktion:

- Ausbildung der seitlichen Laibungen mit verstärkten Metallprofilen
- Ausbildung der Brüstungs- und Sturzbereiche mit horizontalen Profilen, kraftschlüssig mit der Ständerkonstruktion verbunden
- Profile gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1

Beplankung / Fugenführung:

- Beplankung entsprechend dem Wandaufbau der Hauptposition
- Horizontal- und Längsfugen im Bereich der Öffnung versetzt anordnen, nicht in den Öffnungsecken

Ausführung:

- Die Fensteröffnung ist lot-, flucht- und maßgerecht

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	herzustellen. - Die Öffnung ist für den späteren Fenstereinbau vorbereitet zu übergeben.				
		9,000 St.	
1.1.80.	<p>Fensteröffnungen in Trockenbauwand Herstellung einer Fensteröffnung in einer nichttragenden Trockenbau-Innenwand gemäß den vorhergehenden Positionen, einschließlich verstärkter Unterkonstruktion im Öffnungsbereich.</p> <p>Technische Ausführung: - Öffnungsmaß: ca. 2,01 × 1,01 m (B × H) - Wandkonstruktion gemäß Hauptposition - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton / Mauerwerk</p> <p>Unterkonstruktion: - Ausbildung der seitlichen Laibungen mit verstärkten Metallprofilen - Ausbildung der Brüstungs- und Sturzbereiche mit horizontalen Profilen, kraftschlüssig mit der Ständerkonstruktion verbunden - Profile gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1</p> <p>Beplankung / Fugenführung: - Beplankung entsprechend dem Wandaufbau der Hauptposition - Horizontal- und Längsfugen im Bereich der Öffnung versetzt anordnen, nicht in den Öffnungsecken</p> <p>Ausführung: - Die Fensteröffnung ist lot-, flucht- und maßgerecht herzustellen. - Die Öffnung ist für den späteren Fenstereinbau vorbereitet zu übergeben.</p>				
		2,000 St.	
1.1.90.	<p>Einbau bauseits gestellter Thekenfenster Einbau von bauseits gestellten Thekenfenstern in die Fensteröffnungen der vorhergehenden Position einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Ausrichtungs- und Nebenleistungen.</p>				

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführung:

- Einbau in nichttragende Trockenbau-Innenwände gemäß vorheriger Position
- Fensterart: KÜFFNER umfassungszarge, bauseits gestellt
- Einbau in vorbereitete Fensteröffnungen, ca. 1,50 x 1,00 m
- Ausrichten der Fenster lot-, flucht- und maßgerecht
- Befestigung der Fenster gemäß Herstellervorgaben an der vorgesehenen Unterkonstruktion
- Herstellung der inneren Anschlüsse an die Trockenbauwand
- Einbau der Verglasung

Anschlüsse:

- Anschluss der Fenster an die Trockenbauwand luft- und formschlüssig
- Fugenanschlüsse spachtel- und malerfertig herstellen

Schutzmaßnahmen:

- Schutz der Fensteroberflächen während der Bauzeit vor Beschädigung und Verschmutzung
- Entfernen temporärer Sicherungen nach Abschluss der Arbeiten

9,000 St.

1.1.100. Einbau bauseits gestellter Thekenfenster

Einbau von bauseits gestellten Thekenfenstern in die Fensteröffnungen der vorhergehenden Position einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Ausrichtungs- und Nebenleistungen.

Ausführung:

- Einbau in nichttragende Trockenbau-Innenwände gemäß vorheriger Position
- Fensterart: KÜFFNER Umfassungszarge, bauseits gestellt
- Einbau in vorbereitete Fensteröffnungen, ca. 2,50 x 1,00 m
- Ausrichten der Fenster lot-, flucht- und maßgerecht
- Befestigung der Fenster gemäß Herstellervorgaben an der vorgesehenen Unterkonstruktion
- Herstellung der inneren Anschlüsse an die Trockenbauwand
- Einbau der Verglasung

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss der Fenster an die Trockenbauwand luft- und formschlüssig - Fugenanschlüsse spachtel- und malerfertig herstellen <p>Schutzmaßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Fensteroberflächen während der Bauzeit vor Beschädigung und Verschmutzung - Entfernen temporärer Sicherungen nach Abschluss der Arbeiten 	2,000 St.
1.1.110.	<p>Zulage Fußbodenanschluss an Estrich</p> <p>Zulage für die Herstellung des Bodenanschlusses einer nichttragenden Trockenbauwand auf vorhandenem Estrich.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss der Trockenbauwand an den vorhandenen Estrich - Verwendung geeigneter Trenn- bzw. Dichtbänder zur schalltechnischen Entkopplung - Befestigung der Bodenprofile auf dem Estrich mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln - Schutz des vorhandenen Estrichs vor Beschädigungen <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachgerechte Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen - Sicherstellung eines sauberen, ebenen und funktionsgerechten Wandanschlusses - Keine Beeinträchtigung des vorhandenen Estrichaufbaus 	95,000 m
1.1.120.	<p>Zulage Seitlicher Anschluss Trockenbauwand an Bestandswand</p> <p>Zulage für die Herstellung eines seitlichen Wandanschlusses einer nichttragenden Trockenbauwand an vorhandene Wände aus Stahlbeton oder Trockenbau.</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss der Trockenbauwand an bestehende Stahlbeton- oder Trockenbauwände - Verwendung geeigneter Trenn-, Dicht- oder Anschlussbänder zur schalltechnischen Entkopplung - Befestigung der Anschlussprofile an den Bestandswänden mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln - Ausbildung eines sauberen, rissfreien Anschlusses <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachgerechte Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen - Anschluss ohne Zwangsbeanspruchung der Wandkonstruktion - Sicherstellung der Maßhaltigkeit und Ebenheit im Anschlussbereich 	38,000 m
1.1.130.	<p>Zulage freies Wandende</p> <p>Zulage für die Ausbildung eines freien Wandendes bei nichttragenden Trockenbauwänden gemäß den vorhergehenden Positionen.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung eines stabilen, geraden und sauberen freien Wandabschlusses - Zusätzliche Verstärkung der Unterkonstruktion im Bereich des Wandendes - Kantenschutz bzw. Abschlussprofile gemäß Systemvorgaben - Fachgerechte Ausbildung der Beplankung und der Kanten - Verspachtelung des freien Wandendes in Qualitätsstufe Q3 <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen - Maß-, lot- und fluchtgerechte Herstellung - Rissfreie Ausbildung der freien Wandkante 	30,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.1.140. Revisionsklappe in Trockenbauwand, ca. 300 × 300 mm

Liefern und einbauen einer Revisionsklappe in nichttragende Trockenbauwände gemäß den vorhergehenden Positionen, ohne bauphysikalische Anforderungen.

Technische Ausführung:

- Öffnungsmaß der Revisionsklappe: ca. 300 × 300 mm
- Einbau in Trockenbauwände mit Beplankungsdicke bis 12,5 mm
- Unterkonstruktion im Klappenbereich aus CW-Profilen 75 gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1
- Ausschnitt der Gipsplatten gemäß Systemdatenblatt und Schemazeichnungen fachgerecht herstellen

Montage:

- Befestigung des Außenrahmens an der Unterkonstruktion mit geeigneten Schnellbauschrauben oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
- Bei Bedarf Unterlegung mit Distanzrahmen oder Distanzstreifen
- Innendeckel flächenbündig zur Wandoberfläche ausführen, verklebt oder verschraubt

Verspachtelung:

- Spachtelung des Außenrahmens mit geeignetem Spachtelmaterial gemäß DIN EN 13963, Typ 4B
- Ausführung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.
- Oberfläche malerfertig herstellen

10,000 St.

1.1.150. Revisionsklappe REVO 200 x 200 Revisionsklappe in Trockenbauwand, ca. 200 × 200 mm

Liefern und einbauen einer Revisionsklappe in nichttragende Trockenbauwände gemäß den vorhergehenden Positionen, ohne bauphysikalische Anforderungen.

Technische Ausführung:

- Öffnungsmaß der Revisionsklappe: ca. 200 × 200 mm

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<ul style="list-style-type: none">- Einbau in Trockenbauwände mit Beplankungsdicke bis 12,5 mm- Unterkonstruktion im Klappenbereich aus CW-Profilen 75 gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1- Ausschnitt der Gipsplatten gemäß Systemdatenblatt und Schemazeichnungen fachgerecht herstellen <p>Montage:</p> <ul style="list-style-type: none">- Befestigung des Außenrahmens an der Unterkonstruktion mit geeigneten Schnellbauschrauben oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln- Bei Bedarf Unterlegung mit Distanzrahmen oder Distanzstreifen- Innendeckel flächenbündig zur Wandoberfläche ausführen, verklebt oder verschraubt <p>Verspachtelung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spachtelung des Außenrahmens mit geeignetem Spachtelmaterial gemäß DIN EN 13963, Typ 4B- Ausführung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.- Oberfläche malerfertig herstellen	10,000 St.
Summe 1.1.	Trockenbauwände		

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Abhangdecke

1.2.10. Rasterabhängendecke, ca. 625 × 625 mm

Liefern und montieren einer Rasterabhängendecke als Kassettendecke gemäß DIN EN 13964 und DIN 18168 einschließlich Unterkonstruktion, Abhängungen, Dämmung und sämtlicher Nebenleistungen.

Allgemeine Angaben:

Deckensystem: Rasterabhängendecke mit sichtbarer Unterkonstruktion
Montagehöhe: ca. 3,00 m
Abhänghöhe: ca. 250 mm
Untergrund: Stahlbeton
Profilfarbe: weiß
Parallelmontage mit Querprofilen
Achsabstand: 625 / 625 mm
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln

Kassetten / Decklage:

Material: Gipskassetten gemäß DIN EN 14190
Format: 625 × 625 mm
Plattendicke: 12,5 mm
Kanten: vierseitig scharfkantig (ohne Fase)
Oberfläche: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003, Glanzgrad ca. 5)
Lochung / Perforation: regelmäßig gelocht
Eigengewicht: ca. 7,5 kg/m²
Lichtreflexion: ca. 72,8 %
Baustoffklasse: B1

Unterkonstruktion:

Tragprofil: T-Profil, Breite 24 mm (T24)
Alternativ zulässig: T15, sofern systembedingt
Profile gemäß den einschlägigen Normen
Farbbeschichtung: weiß

Akustische Anforderungen:

Schallabsorptionsgrad gemäß DIN EN ISO 11654
 $\alpha_w = 0,65$
(bei Konstruktionstiefe ca. 65 mm)

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Dämmung:</p> <p>Dämmschicht aus Mineralwolle gemäß DIN EN 13162</p> <p>Dämmstoffdicke: 50 mm</p> <p>Einseitig mit schwarzem Vlies kaschiert</p> <p>Brandverhalten: A1 gemäß DIN EN 13501-1</p> <p>Längenbezogener Strömungswiderstand: $\geq 11 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$</p> <p>Temperaturbeständigkeit: bis 150 °C</p> <p>Durchgängig auf Grund- und Tragprofilen verlegt</p> <p>Ausführung:</p> <p>Die Montage erfolgt gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen DIN-Normen.</p> <p>Die Deckenflächen sind eben, flucht- und maßgerecht herzustellen.</p> <p>Ausschnitte für Einbauten sind fachgerecht auszuführen.</p>	305,000 m ²
1.2.20.	<p>Zulage Randanschluss Rasterabhängedecke</p> <p>Zulage für die Herstellung des Randanschlusses einer Rasterabhängedecke an angrenzende Bauteile (z. B. Wände, Stützen).</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung des Randanschlusses der Rasterdecke mit Wandanschlussprofilen - Zuschnitt und Anpassung der Kassetten im Randbereich - Befestigung der Randprofile an den angrenzenden Bauteilen mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln - Saubere, maßhaltige und optisch einwandfreie Ausbildung des Deckenrandes <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Systemvorgaben der Rasterdecke - Sicherstellung eines ebenen, flucht- und maßgerechten Deckenabschlusses - Berücksichtigung von Toleranzen der angrenzenden Bauteile 	325,000 m

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.2.		Abhangdecke		

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Akustikpaneele			
1.3.10.	Unterkonstruktion vertikale Lattung, schwer entflammbar, 60/30 mm direkt an Rohbauwand sauber ausgerichtet befestigt, Latten- Abstand ca. 500 mm, alternativ Trockenbauprofile CD 60/27 Liefern und montieren	135,000 m ²
1.3.20.	Schallabsorber bestehend aus Mineralwollplatten 30 mm, (z.B. ISOVER, Rockwool mind. 40 kg/m ³ o. glw.) , in die UK eingebracht und gegen das Zurückfallen gesichert. Liefern und montieren	135,000 m ²
1.3.30.	Schattenfugen Wand-Decke Schattenfugen, ca. 10 mm, mit Schattenfugenleiste schwarz hinterlegt. Liefern und montieren	60,000 m
1.3.40.	Sockelblende Breite ca. 60 mm, sauber am Boden angepasst, verschraubt. Liefern und montieren	60,000 m
1.3.50.	TOPAKUSTIK Wandverkleiung Lamellen Typ 19/2M Trägermaterial: 16 mm MDF (E0.5 NAF) B-s2,d0, normal entflammbar Oberflächen: Melaminharzdekor Eiche M 3280 NTL Profil: Stegbreite 19 mm, Rillenbreite 2 mm. Perforation: 16/21,33/10, Rückseite bienenwabenartig			

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	perforiert Perforationsanteil: 6 % Absorption: aw=0.80 Elementdicke: 16 mm Lamellenlänge: 2780/4080 mm, Lamellenbreite: 128 mm, Längskanten:Nut-Kamm-Verbindung zur Endlosverlegung Querkanten: Industrieschnitt Akustikvlies: rückseitig aufkaschiert Montage: Lamellen werden verdeckt an Holz-UK geklammert oder mit Schraubclips montiert Verlegerichtung:horizontal			
	Liefern und montieren			
		135,000 m ²
Summe 1.3.	Akustikpaneele		

Angebotsaufforderung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Stundenlohnarbeiten				
1.4.10.	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden Bei Ausführung außervertraglicher Leistungen im Stundenlohn, welche nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des Auftraggebers auszuführen sind, werden nachstehend angebotene Verrechnungssätze gegen Nachweis vergütet. Anzubieten sind für die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssätze in denen unaufgegliedert alle anfallenden Kosten (Vermögenswirksame Leistungen, Lohn- und Gehaltskosten, Zuschläge für Gemeinkosten etc.) enthalten sind. Zuschläge für Überstunden (Mehrarbeit) Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind in die Verrechnungssätze nicht einzubeziehen, sondern sind gesondert nachzuweisen.				
		10,000	Std
1.4.20.	Helferstunden Helferstunden gem. Pos. 2.1.130				
		10,000	Std
<hr/>					
Summe 1.4.	Stundenlohnarbeiten			
<hr/>					
Summe 1.	Ausführungsbeschreibung			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
1.	Ausführungsbeschreibung	
1.1.	Trockenbauwände
1.2.	Abhangdecke
1.3.	Akustikpaneele
1.4.	Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Ausführungsbeschreibung	

Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

Projekt: 651410 Kreisverwaltung Heinsberg
 LV: 01 Trockenbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	01	
1.	Ausführungsbeschreibung
	Summe LV	01 Trockenbau
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 31