Legende 2. BA Theaterplatz

Beläge und Flächen

	Stadtparkett Naturstein Granodiorit, Format 60x12cm unregelmäßiger Reihenverband Belastungsklasse RStO Bk 1,8 (Theaterplatz)
	Saumplatte Granodiorit Binderschicht Fassadenanschluss unterschiedliche Breiten
	Stadtparkett Naturstein, Bereich Theaterbrunnen Granodiorit, 60x12cm unregelmäßiger Reihenverband Belastungsklasse RStO Bk 1,8 gebundene Bauweise
	taktiles Leitsystem in den Flächenbelägen Rippen- und Noppenplatten
	Läuferzeile Granodiorit, dunkel, 24x48cm niveaugleiche Einfassung und Stellplätze barrierefrei und Liefer- und Ladezonen
	Fahrbahn Ortbeton Belastungsklasse RStO Bk 100

Einfassungen

	Einfassung Theaterplatz niveaugleich +3cm über OK Fahrbahn Blockelement 40x25x100cm
	Stufenanlage Theaterbrunnen verschleifend, 2 STG 14/35 Blockstufen radial, Granodiorit
	Bordstein Fahrbahn Busspur +3cm über OK Fahrbahn Granodiorit 15/25/100 cm
	Einfassung Vegetationsflächen Stahlkante d=10mm Einbau niveaugleich OK Belag

Entwässerung

SA	Straßenablauf Entwässerung Fahrbahn
	Entwässerungsrinne Schlitzabdeckung Belastungsklasse C250

Beleuchtung

	Mastleuchte EWO FO Lichtpunkthöhe 6,0m Farbton DB 703 Einsatzbereich Theatergärten Lieferung und Montage Regionetz
	Solitärleuchte Theatervorplatz Objektleuchte aus drei gebogenen Grashalmmasten mit Strahlern Farbton in Abstimmung
BL	Bodenstrahler Theater Einbau niveaugleich in Flächenbelag

Einbauten / Aussstattung

	Rundbank **Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung**
	Sondermöbel Theatergärten diverse Ausführungen (Typ 1-5) **Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung**

Einbauten / Aussstattung

AB	Abfallbehälter mit Ascher Standascher Modell Aachen, D=32,5cm verzinkt und pulverbeschichtet, Farbton DB 703
1,2	Fahrradanlehnbügel Stahlrahmen 12x60mm Breite 800mm, Höhe über OKG 800mm feuerverzinkt und farbbeschichtet DB 703
	Fahnenmast mit hissbarem Ausleger zylindrischer Mast einteilig, Aluminium Höhe über OKG 8,00m

Vegetation

	Bestandsbaum erhalten Baum- und Wurzelschutzmaßnahmen
F.p.'S.'	Neupflanzung Solitärbaum speicherfähige Baumgrube 7,0x5,0m Unterflur-Verankerung Fraxinus pennsylvanica 'Summit' Sol. Baum 5xv mDb Br 200-300 StU 30-35 Hoe 500-700
T.c.'E.'	Neupflanzung Solitärbaum speicherfähige Baumgrube 7,0x5,0m Unterflur-Verankerung Tilia cordata 'Erecta' Sol. Baum 5xv mDb Br 200-300 StU 30-35 Hoe 500-700
Baumgrube 2.17	Baumgrube speicherfähiger Baumstandort min. 35m³ Baumsubstrat je Standort Einleitung Dachwasser Theater Verbindung der Baumgruben untereinander über Voll- und Sickerrohre Anschluss über Absetzschacht in Kanal
C.p.	Heckenpflanzung Crataegus persimilis/prunifolia, Pflaumenblättriger Weißdorn Heckenpflanze, 5St/m² kastenförmig geschnitten, 80cm
ST1	Staudenpflanzung Theatergärten Staudenmischpflanzung Typ ST1 Pflanzenverwendung gem. Pflanzenliste
ST2	Staudenpflanzung Hochbeete Staudenmischpflanzung Typ ST2 Pflanzenverwendung gem. Pflanzenliste
GR1-3	Gräserpflanzung Theatergärten als artenreine Flächenpflanzung verschiedene Gräser, Fertigpflanze P 0,5 GR1 Stipa tenuissima 14 St/m² GR2 Stipa calamagrostis 'Algäu' 3 St/m² GR3 Panicum virgatum 'Squaw Select' 5 St/m²
GmS	Flächenpflanzung Theatergärten Geranium macrorrhizum 'Spessart' Fertigpflanze P 0,5, 12 St/m² Blumenzwiebeln gem. Pflanzenliste

Sonstiges

2,5%	Oberflächengefälle
⊠ 0	Höhen Planung
× 0	Höhen Bestand
	Bearbeitungsgrenze
▲	Hauseingang

Anmerkung:

Höhenplanung gem. Deckenhöhenplan
2020_027_AP_DH1

Entwässerungsplanung gem. Entwässerungsplan
2020_027AP_L5

Anpassungen der Pläne vor dem Ausführungsbeginn bleiben vorbehalten.

Index	Datum	Planänderung.	Zeichn.
a	10.07.2026	Plananpassung nach Ausführungsbeschluss	SQ

	Abteilung 68/500 gez. Dr. Silke Roder	Juli 2026

Fachbereich Mobilität und Verkehr
Der Oberbürgermeister

stadt aachen

Theaterplatz Aachen

Lageplan Theaterplatz 2.BA

Plan Nr:	Planer*in	Zeichner*in	M. = 1:100
2020_027_AP_L8	TM	SQ	2 m

In der Bezirksvertretung Aachen-Mitte beschlossen/empfohlen am:	Im Mobilitätsausschuss beschlossen/empfohlen am:
11.06.2025	26.06.2025

Dezernat III
gez.
Frauke Burgdorff

Fachbereich 68
gez.
Uwe Müller

Abteilung 68/500
gez.
Dr. Silke Roder

Mai 2025

ETRS 89