Kapuzinergraben
Durchgang Passage
Portikus
Theater
Theater Rückseite
Durchfahrt Alter Posthof
Durchfahrt Innenhof/Kantine
Hochschule für Musik und Tanz
Industrie und Handelskammer
Borngasse
BUS

Legende 1. und 2. BA Theaterstraße und Theaterplatz

Beläge und Flächen

Stadtparkett Naturstein
Granodiorit, Format 60x12cm
unregelmäßiger Reihenverband
Belastungsklasse RStO Bk 1,8
(Theaterplatz)

Saumplatte Granodiorit Binderschicht
Fassadenanschluss
unterschiedliche Breiten

Stadtparkett Naturstein, Bereich Theaterbrunnen
Granodiorit, 60x12cm
unregelmäßiger Reihenverband
gebundene Bauweise

taktiles Leitsystem in den Flächenbelägen
Rippen- und Noppenplatten

Läuferzeile Granodiorit, dunkel, 24x48cm
niveaugleiche Einfassung und Stellplätze
barrierefrei und Liefer- und Ladezonen

Baumscheiben begehbar
3,60 m x 3,30 m
befahrbar mit Pflegefahrzeugen bis max. 3,5to
Mosaikpflaster Granodiorit, gebundene Bauweise
Reihenverband, Unterkonstruktion Stahl

Fahrbahn Ortbeton
Belastungsklasse RStO Bk 100

Flächenbelag Gehwege Bestand
Sanierung Knotenpunkt Borngasse

Flächenbelag Fahrbahn Bestand
Sanierung Knotenpunkt Borngasse

Einfassungen

Einfassung Theaterplatz niveaugleich
+3cm über OK Fahrbahn
Blockelement 40x25x100cm

Stufenanlage Theaterbrunnen
verschleifend, 2 STG 14/35
Blockstufen radial, Granodiorit

Bordstein Fahrbahn Busspur
+3cm über OK Fahrbahn
Granodiorit 15/25/100 cm

Buskapstein Bushaltestelle
+18cm über OK Fahrbahn

Einfassung Vegetationsflächen
Stahlkante d=10mm
Einbau niveaugleich OK Belag

Entwässerung

SA — Straßenablauf
Entwässerung Fahrbahn

Entwässerungsrinne
Schlitzabdeckung
Belastungsklasse C250

Beleuchtung

Mastleuchte EWO FO
Lichtpunkthöhe 6,0m
Einsatzbereich Theatergärten
Lichtpunkthöhe 10,0m
Einsatzbereich Theaterstraße
Farbton DB 703
Lieferung und Montage Regionetz

Solitärleuchte Theatervorplatz
Objektleuchte aus drei gebogenen Grashalmmasten mit Strahlern
Farbton in Abstimmung

BL — Bodenstrahler Theater
Einbau niveaugleich in Flächenbelag

Einbauten / Aussstattung

Rundbank
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

Sondermöbel Theatergärten
diverse Ausführungen (Typ 1-5)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

Einbauten / Aussstattung

Sitzelemente Hockerbank in div. Ausführungen (Typ 1, 1a, 1b)
Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung

AB — Abfallbehälter mit Ascher
Standascher Modell Aachen, D=32,5cm
verzinkt und pulverbeschichtet,
Farbton DB 703

1,2 — Fahrradanlehnbügel Stahlrahmen
12x60mm
Breite 800mm, Höhe über OKG 800mm
feuerverzinkt und farbbeschichtet DB 703

Fahnenmast mit hissbarem Ausleger
zylindrischer Mast einteilig, Aluminium
Höhe über OKG 8,00m

Vegetation

Bestandsbaum erhalten

U.'R.' — Baumneupflanzung Theaterstraße
speicherfähige Baumgrube 7,0x5,0m
Unterflur-Verankerung
Ulmus 'Rebona'
Solitärbaum

F.p.'S.' — Neupflanzung Solitärbaum
speicherfähige Baumgrube 7,0x5,0m
Unterflur-Verankerung
Fraxinus pennsylvanica 'Summit'
Sol. Baum 5xv mDb Br 200-300 StU 30-35
Hoe 500-700

T.c.'E.' — Neupflanzung Solitärbaum
speicherfähige Baumgrube 7,0x5,0m
Unterflur-Verankerung
Tilia cordata 'Erecta'
Sol. Baum 5xv mDb Br 200-300 StU 30-35
Hoe 500-700

Baumgrube 2.17 — Baumgrube speicherfähiger Baumstandort
min. 35m³ Baumsubstrat je Standort
Einleitung Dachwasser Theater
Verbindung der Baumgruben untereinander über Voll- und Sickerrohre
Anschluss über Absetzschacht in Kanal

C.p. — Heckenpflanzung Crataegus persimilis/prunifolia,
Pflaumenblättriger Weißdorn
Heckenpflanze, 5St/m²
kastenförmig geschnitten

ST1 — Staudenpflanzung Theatergärten
Staudenmischpflanzung Typ ST1
Pflanzenverwendung gem. Pflanzenliste

ST2 — Staudenpflanzung Hochbeete
Staudenmischpflanzung Typ ST2
Pflanzenverwendung gem. Pflanzenliste

S.j. — Flächenpflanzung Baumscheiben
Spirea japonica 'Albiflora'

GR1-3 — Gräserpflanzung Theatergärten
als artenreine Flächenpflanzung
verschiedene Gräser, Fertigpflanze P 0,5
GR1 Stipa tenuissima
14 St/m²
GR2 Stipa calamagrostis 'Algäu'
3 St/m²
GR3 Panicum virgatum 'Squaw Select'
5 St/m²

GmS — Flächenpflanzung Theatergärten
Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Fertigpflanze P 0,5, 12 St/m²
Blumenzwiebeln gem. Pflanzenliste

Sonstiges

☒ 0 — Höhen Planung

× 0 — Höhen Bestand

Bearbeitungsgrenze

▲ Hauseingang

Lichtsignal-Anlage
Bereich Knotenpunkt Borngasse

Anmerkung:

Höhenplanung gem. Deckenhöhenplan
2020_027_AP_DH1
Entwässerungsplanung gem. Entwässerungsplan
2020_027AP_L5

Anpassungen der Pläne vor dem Ausführungsbeginn bleiben vorbehalten.

Index	Datum	Planänderung.	Zeichn.
a	10.07.2026	Plananpassung nach Ausführungsbeschluss	SQ

	Abteilung 68/500 gez. Dr. Silke Roder	Juli 2026

Fachbereich Mobilität und Verkehr
Der Oberbürgermeister

stadt aachen

Theaterplatz Aachen

Lageplan Theaterstraße und Theaterplatz

Plan Nr:	Planer*in	Zeichner*in	M. = 1:100
2020_027_AP_L9	TM	SQ	2 m

In der Bezirksvertretung Aachen-Mitte beschlossen/empfohlen am:	Im Mobilitätsausschuss beschlossen/empfohlen am:
11.06.2025	26.06.2025

Dezernat III
gez.
Frauke Burgdorff

Fachbereich 68
gez.
Uwe Müller

Abteilung 68/500
gez.
Dr. Silke Roder

Mai 2025

ETRS 89