

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

482

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg ...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

00

Baureifmachung und Baustelleneinrichtung

mescherowsky architekten GmbH

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (482)

Feuerwehrrätehaus und Rettungswache Roderweg AC

Leistung (LV)

00 Baureifmachung und Baustelleneinrichtung

Bauvorhaben

Bauherr

Stadt Aachen - Gebäudemanagement E26 Telefon
Frau Ricarda Bruns Fax
Lagerhausstraße 20
52058 Aachen

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Wesentliche Angaben zur Baustelle gem. VOB/C	5
00	Titel	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen	5
01	Titel	Baumfällungen	7
01.01	Bereich	Baumfällarbeiten	7
02	Titel	Rückbau-/Abbrucharbeiten	10
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung
Wesentliche Angaben zur Baustelle gem. VOB/C		
Bauvorhaben Auf dem Grundstück Roder Weg 7, 52072 Aachen-Richterich, Gemarkung Richterich, Flur 5, Flurstück 1428, ist die Errichtung eines neuen gemeinsamen Stützpunktes der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes vorgesehen. Lage der Baustelle Die Baustelle befindet sich am Roder Weg 7 in 52072 Aachen-Richterich, Gemarkung Richterich, Flur 5, Flurstück 1428. Die Lage sowie die Zufahrtsmöglichkeiten sind bei der Kalkulation und Ausführung zu berücksichtigen; Angaben hierzu zählen nach DIN 18299 zu den wesentlichen Angaben zur Baustelle Zufahrt und Baufeld Das Baufeld ist eng, jedoch für Baustellenfahrzeuge grundsätzlich gut erreichbar. Die Baustellenlogistik, Anlieferung, Lagerung, Kranstellung und Montageabläufe sind auf die beengten Platzverhältnisse abzustimmen. Etwaige Einschränkungen der Zufahrt und Baustelleneinrichtung sind vom Auftragnehmer in seine Arbeitsvorbereitung einzubeziehen. Besondere Erschwernisse Im Bereich der Baustelle bestehen Behinderungen durch Hochspannungsleitungen. Hieraus resultierende Sicherheitsabstände, Einsatzbeschränkungen für Krane, Hubarbeitsbühnen, Hebezeuge und sonstige hochreichende Geräte sind vom Auftragnehmer zu beachten und in seine Ausführungsplanung einzustellen. In einem Teilbereich des Grundstücks besteht eine Höhenbegrenzung. Der Auftragnehmer hat seine Bauabläufe, Gerätewahl, Hebevorgänge und Montagekonzepte auf diese Einschränkung abzustimmen. Rückwärtig angrenzende Bäume sind während der Bauausführung zu schützen. Schutzmaßnahmen für vorhandene Bäume und Vegetationsflächen sind zu berücksichtigen; Beschädigungen sind zu vermeiden. Verkehrs- und Schutzflächen Verkehrsflächen, Feuerwehrezufahrten, Anlieferbereiche sowie für den Baustellenbetrieb erforderliche Bewegungsflächen sind in funktionsfähigem Zustand zu halten, soweit dies für die Leistung des Auftragnehmers erforderlich ist. Für den Baustellenverkehr freizuhaltende Flächen und Schutzbereiche sind mit der Bauleitung abzustimmen. Hinweis für die Ausschreibung Die vorstehenden Angaben dienen als wesentliche Angaben zur Baustelle im Sinne der VOB/C bzw. DIN 18299, die insbesondere Lage, Zufahrt, Einschränkungen der Nutzung, Umgebungsbedingungen, Schutz vorhandener Anlagen und besondere Erschwernisse in der Leistungsbeschreibung kenntlich machen soll.		
00	Titel	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen
00.1	Baustelleneinrichtung	Baustelle einrichten und Baustelleneinrichtung über die Bauzeit vorhalten. Alle Arbeitsbereiche sind jeden Tag besenrein zu verlassen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Baustelleneinrichtungsgegenstände inklusive Restmaterialien und Reststoffe vollständig von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Alle für die Verkehrssicherheit im Bereich der Baustelle - Fortsetzung auf nächster Seite -
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
00	Titel	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erforderlichen Maßnahmen obliegen dem Auftragnehmer. Angrenzende Verkehrsflächen außerhalb der Baustelle sind vor Beschädigung zu schützen. Entstehende Schäden sind unverzüglich zu beheben, da diese Flächen genutzt werden. Baustelleneinrichtung bestehend aus allen notwendigen Einrichtung zur ordnungsgemäßen und termingerechten Durchführung und Fertigstellung der Arbeiten. Unter anderem sind dies Werkzeuge, Maschinen, Hebe- und Transportmittel, Beleuchtungseinrichtungen, verschließbare Werkzeuglager in dem für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Maße. Des Weiteren sind alle nötigen Abdekarbeiten, Schutzmaßnahmen, Schutzmaßnahmen gegen Staubentwicklung (wie Staubschutzwände oder Wasserscheier) vorzunehmen, diese werden nicht gesondert vergütet . Die Entsorgungskosten einschl. aller Container. aller erforderlichen Genehmigungen, aller erforderlichen Nachweise sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und einzurechnen. Alle arbeitsrechtlich oder durch die Berufsgenossenschaft angeordneten notwendigen Maßnahmen und Einrichtungen sind Nebenleistungen und durch die jeweiligen Einheitspreise abgegolten.			Übertrag:
		1 psch		GP
00.2	Baustellen-WC mit Handwaschbecken Baustellen-WC mit Handwaschbecken liefern,vorhalten einschließlich wöchentlicher Säuberung und Befüllung. Grundstandzeit für die Dauer der Maßnahme nur für den eigenen Gebrauch ohne Gebrauchsüberlassung.			
		1 psch		GP
Summe Titel 00		Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen, Netto:		
01	Titel	Baumfällungen		

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung
01	Titel	Baumfällungen
Anmerkung Baumfällarbeiten		
Anmerkung Baumfällarbeiten Anmerkung Baumfällarbeiten Bei den in dem nachfolgenden Titel "Fällarbeiten" ausgeschriebenen Arbeiten handelt es sich um Leistungen zu der Baufeldfreimachung. Es sind Rodungen von Laubgehölzen und Nadelgehölzen ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten sowohl das Fällen der Bäume als auch die Rodung der Wurzelstöcke. Anfallendes Holz und Schnittgut ist restlos zu entsorgen. Häckselgut ist restlos aufzunehmen und zu entsorgen, ohne gesonderte Vergütung. Die ausgeschriebenen Durchmesser der zu fällenden Bäume sind ca. 1 m über Gelände gemessen. Die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Bei Baumfällungen dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Kurz vor Fällungen ist durch akustische Signale o.ä. zu warnen. Grundsätzlich sind die Bäume gut erreichbar und in der Regel mit Gerät anfahrbar. Zur Übersicht siehe Lageplan zum Fällantrag (G-LF01).		
01.01 Bereich Baumfällarbeiten		
01.01.10	Baum fällen D 60-70 cm, Wurzeln roden	
	Baum fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 60 bis 70 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Hainbuche Baumnummer 8 gem. Lageplan G-LF01	
	1 St	EP GP
01.01.20	Baum fällen D 70-80 cm, Wurzeln roden	
	Baum fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 70 bis 80 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Hainbuche Baumnummer 9 gem. Lageplan G-LF01	
	1 St	EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Baumfällungen		
01.01	Bereich	Baumfällarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.30	Baum fällen D 80-90 cm, Wurzeln roden Baum fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 80 bis 90 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Eibe Baumnummer 12 gem. Lageplan G-LF01	1 St	EP	GP
01.01.40	Baum fällen D 110-120 cm, Wurzeln roden Baum fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 110 bis 120 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Hainbuche Baumnummer 3 gem. Lageplan G-LF01 Baumart Buche Baumnummer 4 gem. Lageplan G-LF01 Baumart Birke Baumnummer 10 gem. Lageplan G-LF01 Baumart Birke Baumnummer 11 gem. Lageplan G-LF01	4 St	EP	GP
01.01.50	Baum fällen, zweistämmig, D 60+60 cm, Wurzeln roden Baum (zweistämmig) fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 60 und 60 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Eibe Baumnummer 5 gem. Lageplan G-LF01	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Baumfällungen		
01.01	Bereich	Baumfällarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.60	Baum fällen, zweistämmig, D 90+70 cm, Wurzeln roden Baum (zweistämmig) fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 90 und 70 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Hainbuche Baumnummer 1 gem. Lageplan G-LF01	1 St	EP	GP
01.01.70	Baum fällen, zweistämmig, D 110+95 cm, Wurzeln roden Baum (zweistämmig) fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 110 und 95 cm anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Hainbuche Baumnummer 2 gem. Lageplan G-LF01	1 St	EP	GP
01.01.80	Baum fällen, vierstämmig, D 60+45+25+20 cm, Wurzeln roden Baum (vierstämmig) fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 60, 45, 25 und 20 cm. anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Eibe Baumnummer 6 gem. Lageplan G-LF01	1 St	EP	GP
01.01.90	Baum fällen, vierstämmig, D 60+55+50+20 cm, Wurzeln roden Baum (vierstämmig) fällen und Wurzelstock roden, Durchmesser über 60, 55, 50 und 20 cm. anfallendes Holz und Wurzelwerk laden, fördern und ordnungsgemäß entsorgen. Baumart Eibe Baumnummer 7 gem. Lageplan G-LF01	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Baumfällungen		
01.01	Bereich	Baumfällarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.01		Baumfällarbeiten, Netto:		
Summe Titel 01		Baumfällungen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02 Titel Rückbau-/Abbrucharbeiten				
02.1	Baugelände abräumenAufwuchs Wurzelwerk Durchm. bis 50cm Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, in zusammenhängender Fläche, Bewuchshöhe bis 50 cm, anfallende Stoffe trennen und laden, Entsorgung ist im der Leistung enthalten. Hinweis: gemäß der beiliegenden Fotos war das Gelände vor 3 Jahren bereits freigeräumt worden. Es handelt sich um den zwischenzeitlich entstandenen Bewuchs			
		3.893 m2	EP	GP
02.2	Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster Reihen B 5-10cm D 80mm Bettung Brechsand-Splitt D 20cm Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe STLB-Bau 04/2026 084 Rückbau des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, in Reihen, Breite über 5 bis 10 cm, Dicke 80 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Bettungsdicke 20 cm, in Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.			
		351 m2	EP	GP
02.3	abbrechen Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet FB20/22 Mörtelbett Rückenstütze 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe STLB-Bau 04/2026 084 Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
02	Titel	Rückbau-/Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	2023, Anlage 1, Tabelle 1, Form FB 20/22, einschl. Mörtelbett und einseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 10 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m ³ , Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.	120 m	EP	GP
02.4	Zerkleinern Bordsteine Kantenlänge 20 cm Wie Position 02.3 (Seite 10) jedoch: Zerkleinern Bordsteine Kantenlänge 20 cm	120 m	EP	GP
02.5	Rückbau Schüttung Kies nicht schadstoffbelastet 19kN/m³ D bis 10cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe STLB-Bau 04/2026 084 Rückbau der losen Schüttung aus Kies, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m ³ , Dicke bis 10 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.	65 m³	EP	GP
02.6	Einzelfundament Stahlbeton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m³ Geräteeinsatz mgl. zerkleinern Stoffe STLB-Bau 04/2026 084 TA Abbruch des Einzelfundaments aus Stahlbeton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse C 20/24 bis C25/30..... ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
02	Titel	Rückbau-/Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Ausführung im Freien, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung staubarm TRGS 559, zerkleinern, aufgenommene Stoffe sammeln, max. Kantenlänge bis 30 cm, und auf der Baustelle lagern.	126,563 t	EP	GP
02.7	Auffangwannen abbrechen Wie Position 02.6 (Seite 11) jedoch: jedoch Auffangwannen. Schadstoffbelastet gemäß Gutachten	475,5 t	EP	GP
02.8	Beschichtung mechanisch entfernen Die Auffangwannen waren mit handelsüblichen Beschichtungen zum Schutz des Grundwassers beschichtet. Diese Beschichtung ist vor dem Abbruch zu entfernen. Der Schutt ist in Säcken zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind im EP enthalten.	291,2 m²	EP	GP
02.9	Stahlbauteile, Bewehrungsstähle etc separieren beim Zerkleinern und der Verwertung zuführen Wie Position 02.6 (Seite 11) jedoch: Stahlbauteile, Bewehrungsstähle etc separieren beim Zerkleinern und der Verwertung zuführen	4,2 t	EP	GP
02.10	Zerkleinern Beton L bis 15cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe STLB-Bau 04/2026 084 Zerkleinern von Beton, Normalbeton, unbewehrt, max. Kantenlänge bis 15 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, zerkleinerte Stoffe sammeln, auf der Baustelle lagern, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	10 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
02	Titel	Rückbau-/Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.11	Abbruch Standverteiler Totalabbruchmaßnahme, Abbruch Standverteiler Totalabbruchmaßnahme, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung im Einheitspreis enthalten	1 St	EP	GP
02.12	Kabel/Leitung abbrechen Abbruch Kabel/Leitung, Kabelleiter aus Kupfer, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart in vorh. Graben/geteilter Kabelkanalformstein, Ausführung im Freien, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Kabel werden nach Abriss zum Eigentum des AN. Die Verkaufserlöse aus dem Abbruchmaterial sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.	200 m	EP	GP
02.13	Zuschieben der Fundamentgruben Zuschieben der Fundamentgrube nach Rückbau eines Fundaments durch Abböschung und/oder Verfüllung baustellensicher herstellen, einschließlich aller Nebenleistungen, Verdichtung und standsicherer Ausbildung der Grube.	1 St	EP	GP
02.14	Oberboden abtragen laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. BG1 GU Abtrag-H 40-50cm Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), Bodengruppe 1a Mutterboden, Abtragshöhe über 40 bis 50 cm, gemäß Bodengutachten Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Lohn Gerät Material Sonstiges	3.893 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
02	Titel	Rückbau-/Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.15	Abrechnung Oberbodenabtragung über Nachweis Wiegeschein			
	Abrechnung Oberbodenabtragung über Nachweis Wiegeschein			
		3.698,35 t	EP	GP
Summe Titel 02		Rückbau-/Abbrucharbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Feuerwehrgerätehaus und Rettungswache Roderweg AC (482)

00	LV	Baureifmachung und Baustelleneinrichtung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen	5	
01	Titel	Baumfällungen	7	
01.01	Bereich	Baumfällarbeiten	7	
02	Titel	Rückbau-/Abbrucharbeiten	10	
Summe LV 00 Baureifmachung und Baustelleneinrichtung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				