Leistungsverzeichnis Angebot

Projekt

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Bauvorhaben

Fahrbahnsanierungen Sammel 2026

Diverse Straßenoberflächen

verteilt im Stadtgebiet

der Kupferstadt Stolberg

Leistung (LV)

Leistungen für Deckensanierungen Malmedyer Str./Untere Donnerbergstr. Asphaltbeton

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres vollständig ausgefüllten Angebotes.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Inhaltsverzeichnis

Leistungen für Deckensanierungen Malmedyer Str./Untere Donnerbergstr. Asphaltb...

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	**Vorbemerkungen**	**3**
00.01	Baubeschreibung	3
00.02	Allgemeiner Hinweis zum LV	3
01	**Leistungen für die Sanierung Malmedyer Straße/Untere Donnerbergstraße**	**3**
01.01	Allgemeine Baustellenleistungen	3
01.01.01	Baustelleneinrichtung	3
01.01.02	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs	4
01.01.03	Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen	4
01.01.04	Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle	4
01.02	Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1	5
01.02.01	Stundenlohnarbeiten	5
01.02.02	Gerätestunden	5
01.03	Aufbruch und Erdarbeiten	6
01.03.01	Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-	6
01.03.02	Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen.	6
01.03.03	Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbauteilen	7
01.03.04	Asphaltschnitte	8
01.03.05	Aufnahme von Oberbau aus Asphalt	8
01.04	Ungebundene Tragschichten im Straßenbau	9
01.04.01	Feinplanum und Nachverdichtung	9
01.04.02	Tragschichten ohne Bindemittel	9
01.05	GebundeneTragschichten	10
01.05.01	Asphalttragschichten	10
01.05.02	Asphaltdeckschichten	10
01.05.03	Schwarzdeckenanschlüsse	10
01.06	Markierungen	11
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	**12**
	Bieterangabenverzeichnis	14

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

00 Vorbemerkungen

00.01 Baubeschreibung

Nur Textinformation - 00.01

Baubeschreibung

00.02 Allgemeiner Hinweis zum LV

Nur Textinformation - 00.02

Allgemeiner Hinweis zum LV

Nur Textinformation - 00

Vorbemerkungen

01 Leistungen für die Sanierung Malmedyer Straße/Untere Donnerbergstraße

01.01 Allgemeine Baustellenleistungen

01.01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.01.10 Pauschale für das Einrichten der Baustelle

1 psch GP .....

01.01.01.20 Vorhalten, Unterhalten der kompletten Baustelleneinrichtung

20 d EP ..... GP .....

01.01.01.30 Räumen der kompletten Baustelleneinrichtung

1 psch GP .....

01.01.01.40 Pauschale für das Arbeiten unter beengten Verhältnissen

1 psch GP .....

01.01.01.50 Vorinformation / Absprachen / Informationszettel

1 psch GP .....

01.01.01.60 Pauschale für Vermessungsleistungen

1 psch GP .....

Summe 01.01.01

Baustelleneinrichtung, Netto: .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.01.02 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs

01.01.02.10 Überfahrten mittels zugelassener Platten herstellen

20 m2 EP ..... GP .....

01.01.02.20 Asphaltbinder 0/11 oder 0/16 To-Einbau: von Hand o. Fertiger

2 to EP ..... GP .....

Summe 01.01.02

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs, Netto: .....

01.01.03 Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen

01.01.03.10 Hinweistafeln bis 3 m2 aufstellen

3 St EP ..... GP .....

01.01.03.20 Halteverbotsschilder aufstellen

16 St EP ..... GP .....

Summe 01.01.03

Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen, Netto: .....

01.01.04 Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle

01.01.04.10 Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen

10 St EP ..... GP .....

01.01.04.20 Absperrbaken außerhalb der Baustelle aufstellen

10 St EP ..... GP .....

01.01.04.30 Absperrschranken außerhalb der Baustelle

10 m EP ..... GP .....

01.01.04.40 Markierungsstreifen aus Kunststofffolie, chromgelb, 12 cm breit

25 m EP ..... GP .....

Summe 01.01.04

Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle, Netto: .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe 01.01

Allgemeine Baustellenleistungen, Netto: .....

01.02 Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1

01.02.01 Stundenlohnarbeiten

01.02.01.10 Stunde: Werkpolier

5 h EP ..... GP .....

01.02.01.20 Stunde: Bauvorarbeiter

5 h EP ..... GP .....

01.02.01.30 Stunde: Spezialbaufacharbeiter

5 h EP ..... GP .....

01.02.01.40 Stunde: Baufacharbeiter

5 h EP ..... GP .....

Summe 01.02.01

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

01.02.02 Gerätestunden

01.02.02.10 Stunde Lufthammer

5 h EP ..... GP .....

01.02.02.20 Stunde LKW 10 to Nutzlast

5 h EP ..... GP .....

01.02.02.30 Stunde Bagger Löffelinhalt mind. 0,3 m3

5 h EP ..... GP .....

01.02.02.40 Stunde Universalgerät Kleinbagger, Radlader

5 h EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.02.50 **Stunde Verdichtungsgerät**

5 h EP ..... GP .....

Summe 01.02.02

Gerätestunden, Netto: .....

Summe 01.02

Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1, Netto: .....

01.03 Aufbruch und Erdarbeiten

01.03.01 Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-

01.03.01.10 **Boden entsprechend Klasse 3-6 lösen**

5 m3 EP ..... GP .....

01.03.01.20 **Suchschachtungen herstellen**

1 m3 EP ..... GP .....

Summe 01.03.01

Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-, Netto: .....

01.03.02 Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen.

01.03.02.10 **Aushub zur Kippe des AN**

10 to EP ..... GP .....

01.03.02.20 **Zulage für Boden bis einschließlich BM-F2, ungefährlicher Abfall**

1 to EP ..... GP .....

01.03.02.30 **Zulage für Boden bis einschließlich BM-F3, ungefährlicher Abfall**

1 to EP ..... GP .....

01.03.02.40 **Zulage für Boden größer Z2, DK1, ungefährlicher Abfall**

1 to EP ..... GP .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
01.03.02.50	**Zulage für Boden größer Z2, DK2, ungefährlicher Abfall**			
		1 to	EP	GP .....
01.03.02.60	**Zulage für Boden größer Z2, DK3, ungefährlicher Abfall**			
		1 to	EP	GP .....
01.03.02.70	**Zulage Aushubboden größer Z2 nach LAGA 20, DK 1, gefährlicher Abfall**			
		1 to	EP	GP .....
01.03.02.80	**Zulage Aushubboden größer Z2 nach LAGA 20, DK 2, gefährlicher Abfall**			
		1 to	EP	GP .....
01.03.02.90	**Zulage Aushubboden größer Z2 nach LAGA 20, DK 3, gefährlicher Abfall**			
		1 to	EP	GP .....
Summe 01.03.02	**Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen., Netto:**			.....
01.03.03	**Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbauteilen**			
01.03.03.10	**Pflasterband 1-zeilig aufnehmen zur Wiederverwertung abfahren, als Zulage.**			
		20 m	EP	GP .....
01.03.03.15	**Einzeilige Pflasterrinne wasserführend liefern und setzen.**			
		20 m	EP	GP .....
01.03.03.20	**Bordsteine aufnehmen und zur Wiederverwertung abfahren**			
		22 m	EP	GP .....
01.03.03.30	**Betonbordsteine H 15x25 liefern und setzen.**			
		10 m	EP	GP .....
01.03.03.32	**Betonbordsteine R 15x22 liefern und setzen.**			
		10 m	EP	GP .....
			Übertrag:	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.03.03.35	**Übergangsstein zu R15X22 cm als Zulage liefern und setzen.**			
		2 m	EP	GP .....
01.03.03.40	**Absperrschieberkappen in bit. Decken an neue Höhenlage anpassen**			
		10 St	EP	GP .....
01.03.03.50	**Hydrantenkappen in bit. Decken an neue Höhenlage anpassen**			
		4 St	EP	GP .....
01.03.03.60	**Straßenablaufaufsätze aufnehmen und durch Ausgleichsring anpassen.**			
		7 St	EP	GP .....
01.03.03.70	**Vorh. Kanalschachtabdeckung aufnehmen, verwerten**			
		2 St	EP	GP .....
01.03.03.80	**Schachtabdeckung zum Einwalzen, EBH 150-190 mm, mit Lüftungsöffnung liefern und versetzen**			
		2 St	EP	GP .....
01.03.03.90	**Vorh. Kanalschachtabdeckung zum Einwalzen aufnehmen, lagern, wieder einbauen**			
		4 St	EP	GP .....
Summe 01.03.03	**Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbauteilen...**		.....	
01.03.04	**Asphaltschnitte**			
01.03.04.10	**Fahrbahnbefestigung durchtrennen Stärke Befestigung bis max. 10 cm.**			
		100 m	EP	GP .....
Summe 01.03.04	**Asphaltschnitte, Netto:**		.....	
01.03.05	**Aufnahme von Oberbau aus Asphalt**			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
01.03.05.10	**Bit. Befestigungen bis 4 cm zur Wiederverwertung fräsen**			
		2.400 m2	EP	GP .....
01.03.05.20	**Bit. Befestigungen bis maximal 15 cm zur Wiederverwertung abbrechen**			
		10 m2	EP	GP .....
01.03.05.30	**Gefährlicher pechhaltiger Straßenaufbruch, als Zulage**			
		140 to	EP	GP .....
Summe 01.03.05	**Aufnahme von Oberbau aus Asphalt, Netto:**			.....
Summe 01.03	**Aufbruch und Erdarbeiten, Netto:**			.....
01.04	**Ungebundene Tragschichten im Straßenbau**			
01.04.01	**Feinplanum und Nachverdichtung**			
01.04.01.10	**Feinplanum im Gehweg herstellen und (nach-)verdichten**			
		6 m2	EP	GP .....
01.04.01.20	**Feinplanum in der Fahrbahn herstellen und (nach-)verdichten**			
		4 m2	EP	GP .....
Summe 01.04.01	**Feinplanum und Nachverdichtung, Netto:**			.....
01.04.02	**Tragschichten ohne Bindemittel**			
01.04.02.10	**Schotter RCL I 0/32 auf besondere Anweisung des AG einbauen,**			
		10 to	EP	GP .....
Summe 01.04.02	**Tragschichten ohne Bindemittel, Netto:**			.....
Summe 01.04	**Ungebundene Tragschichten im Straßenbau, Netto:**			.....
			Übertrag:	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.05 GebundeneTragschichten

Tragschichten mit Bindemittel

Tragschichten nach Angabe des AG profilgerecht einbauen.
Nur Positionen Bit. Tragschichten:
Geforderte Einbaumenge über die Erstschrift der Lieferscheine erbringen. Lieferscheine gesondert halten und dem "AG" sofort vorlegen. Später vorgelegte Lieferscheine werden nicht anerkannt.

In den Einheitspreis einrechnen:
- Evtl. erforderl. Handeinbau an Einmündungen, Zwickeln.
- Der Nachweis der Schichtdicken ist durch die Erstschrift der Lieferscheine zu erbringen.

01.05.01 Asphalttragschichten

01.05.01.10 Asphalttragschicht AC 22 T L herstellen

3 to EP ..... GP .....

01.05.01.20 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

2.400 m2 EP ..... GP .....

Summe 01.05.01

Asphalttragschichten, Netto: .....

01.05.02 Asphaltdeckschichten

01.05.02.10 Asphaltbeton AC 8 D S herstellen

240 to EP ..... GP .....

01.05.02.20 Asphaltbeton AC 5 D L herstellen

1 to EP ..... GP .....

01.05.02.30 Abstreumaterial aufbringen

2.400 m2 EP ..... GP .....

Summe 01.05.02

Asphaltdeckschichten, Netto: .....

01.05.03 Schwarzdeckenanschlüsse

Leistungsverzeichnis

Leistungen für Deckensanierungen Malmedyer Str./Untere Donnerbergstr. Asphaltb...

01 Leistungen für die Sanierung Malmedyer Straße/Untere Donnerbergstraße

01.05 GebundeneTragschichten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
01.05.03.10	**Asphaltschichten bis 10 cm tief für eine glatte Auflage zurückschneiden**			
		100 m	EP	GP .....
01.05.03.20	**Naht in Asphaltschicht herstellen in Asphaltschicht herstellen**			
		100 m	EP	GP .....
01.05.03.30	**Asphaltbelag bis 4 cm tief für eine glatte Auflage einschneiden.**			
		100 m	EP	GP .....
01.05.03.40	**Bituminöses Fugenband verlegen**			
		100 m	EP	GP .....
Summe 01.05.03				
			Schwarzdeckenanschlüsse, Netto:	.....
Summe 01.05				
			GebundeneTragschichten, Netto:	.....
01.06	**Markierungen**			
01.06.10	**Buchstaben, Ziffern auftragen**			
		2 St	EP	GP .....
Summe 01.06				
			Markierungen, Netto:	.....
Summe 01				
	Leistungen für die Sanierung Malmedyer Straße/Untere Donnerbergstr...			.....

LV-Zusammenfassung

Fahrbahnsanierung Sammel 2026

Leistungen für Deckensanierungen Malmedyer Str./Untere Donnerbergstr. Asphaltb...

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
00	**Vorbemerkungen**	3	nur Textinformation
00.01	Baubeschreibung	3	nur Textinformation
00.02	Allgemeiner Hinweis zum LV	3	nur Textinformation
01	**Leistungen für die Sanierung Malmedyer Straße/Untere...**	3	**.....**
01.01	**Allgemeine Baustellenleistungen**	3	**.....**
01.01.01	Baustelleneinrichtung	3	.....
01.01.02	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs	4	.....
01.01.03	Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen	4	.....
01.01.04	Absperrung und Beschilderung außerhalb der Baustelle	4	.....
01.02	**Stundenlohnarbeiten und Gerätestunden Titel 1**	5	**.....**
01.02.01	Stundenlohnarbeiten	5	.....
01.02.02	Gerätestunden	5	.....
01.03	**Aufbruch und Erdarbeiten**	6	**.....**
01.03.01	Lösen von Bodenmassen - Bereich Straßenbau-	6	.....
01.03.02	Laden, abfahren und entsorgen von Bodenmassen.	6	.....
01.03.03	Regulierung von Rinnenanlagen, Randbefestigungen und Einbau...	7	.....
01.03.04	Asphaltschnitte	8	.....
01.03.05	Aufnahme von Oberbau aus Asphalt	8	.....
01.04	**Ungebundene Tragschichten im Straßenbau**	9	**.....**
01.04.01	Feinplanum und Nachverdichtung	9	.....
01.04.02	Tragschichten ohne Bindemittel	9	.....
01.05	**GebundeneTragschichten**	10	**.....**
01.05.01	Asphalttragschichten	10	.....
01.05.02	Asphaltdeckschichten	10	.....
01.05.03	Schwarzdeckenanschlüsse	10	.....
01.06	**Markierungen**	11	**.....**

LV-Zusammenfassung

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR

Summe Leistungen für Deckensanierungen Malmedyer Str./Untere Donnerbergstr. Asph...

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	**.....**

Bieterangabenverzeichnis

	Leistungen für Deckensanierungen Malmedyer Str./Untere Donnerbergstr. Asphaltb...
01	Leistungen für die Sanierung Malmedyer Straße/Untere Donnerbergstraße
01.03	Aufbruch und Erdarbeiten

Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.03.03.80 **Schachtabdeckung zum Einwalzen, EBH 150-190 mm, mit Lüftungsöffnung liefern und versetzen**

Angebotener Hersteller:
'.....'

Angebotenes Produkt:
'.....'