

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

WAP001

Neubau Rathaus

Bauvorhaben

Neubau Rathaus

Kupferstadt Stolberg

-

-

Leistung (LV)

01

Bauzaun

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 21

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (WAP001)
Neubau Rathaus
Leistung (LV)
01 Bauzaun

Bauvorhaben	
Neubau Rathaus Kupferstadt Stolberg	
Bauherr	
Kupferstadt Stolberg Rathausstraße 11-13 52222 Stolberg	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon Fax
Bauleitung	
	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	
-	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
00	Titel	Vorbemerkungen	4
01	Titel	Bauzaun	12
02	Titel	Verkehrsrechtliche Erlaubnis	15
03	Titel	Reinigungsarbeiten	18
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	19

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel	Vorbemerkungen		
	Allgemein Allgemein Das Rathaus der Kupferstadt Stolberg (erbaut in der 1970er Jahren) wurde beim Hochwasserereignis vom 14.07.2021 stark beschädigt und konnte aufgrund der massiven Schäden am Gebäude nicht mehr in Betrieb genommen werden. Das Gebäude müsste umfangreich saniert werden, da die kompletten haustechnischen Anlagen im Untergeschoss beim Flutereignis zerstört wurden. Zudem ist eine hochwassersichere Sanierung nicht möglich, was die Entscheidung maßgeblich geprägt hat. Auf Basis diverserer Untersuchungen und Studien wurde im Rat der Kupferstadt Stolberg der Entschluss gefasst, das Rathaus zurückzubauen und einen Neubau nach dem Cradle to Cradle (C2C) Prinzip im Rahmen des Wiederaufbaus bei Erhalt und Implementierung des historischen Rathauses umzusetzen. Das historische Rathaus wird aktuell saniert und ist daher nicht Bestandteil der hier in Rede stehenden Leistungen. Lage Das Planungsgrundstück ist das Flurstück 425, Flur 12 und ist städtischer Besitz. Das Grundstück umfasst ca. 5.800m² inklusive der Grundfläche des historischen Rathauses (etwa 500m²). Das Grundstück ist jeweils 2-seitig von den Straßen 'An der Krone' und 'Rathausstraße' eingefasst und grenzt direkt an den Kaiserplatz an. Der Abschnitt der Rathausstraße ist auf Höhe des Rathauses Fußgängerzone. Historisches Rathaus Das historische Rathaus (BJ 1873) wird aktuell saniert und ist nicht Bestandteil der hier in Rede stehenden Planung. Die - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	folgenden Funktionen sind dort untergebracht: - Ratssaal - Trauzimmer - Poststelle - Foyer als Ausstellungsraum nutzbar New Work Im Rahmen der Phase 0 ist das Konzept des "Activity Based Working" als Grundlage für die Planungsüberlegungen festgelegt worden. Ziel ist es, die Stadtverwaltung an einem Ort zu bündeln und die folgenden Ambitionen mit dem Neubau zu verwirklichen: § Ambition 1: Die Stadt Stolberg als attraktive Arbeitgeberin in der Region § Ambition 2: Ein echtes Team Die Zusammenarbeit an 1 zentralen Ort stärken § Ambition 3: Stolberger Willkommenskultur Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da § Ambition 4: Trennung von Front- und Back-Office für mehr Sicherheit [klare Trennung zwischen Publikumsverkehr und Arbeitsplatzbereich] Nachhaltigkeit Bei der Planung sind ökologische Aspekte und Aspekte des nachhaltigen Bauens / nachhaltigen Betriebes des Gebäudes zu berücksichtigen. Folgende Zielsetzungen sollten unter Berücksichtigung von Investitions- und Folgekosten in der Planung unter anderem beachtet werden: energiesparende und wirtschaftliche Bauweise, angemessenes Verhältnis von Fensterflächen und geschlossenen Wandflächen, Planung unter Betriebskosten optimierenden Gesichtspunkten, die Verwendung umweltverträglicher Baumaterialien ist zu bevorzugen, ökologische Energienutzung für Heizung-, Kühlung- und Stromversorgung, - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	die Erschließungsfläche ist zu minimieren. Das C2C-Ambitionsdokument (siehe Anlage 02) definiert detailliert die Anforderungen der Kupferstadt Stolberg an den Neubau. Das neue Rathaus der Kupferstadt Stolberg soll neben dem C2C-Prinzip auch den DGNB-Platin-Standard und den ESG Standard und das Klimaschutzgesetz erfüllen. Die Zertifizierung nach DGNB-Platin-Standard ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Zusammen mit der ESG-Zertifizierung steht sie für den Auftraggeber im Mittelpunkt des Projektes. Der Auftragnehmer verpflichtet sich in besonderer Weise, stets im laufenden Projekt die Zertifizierbarkeit aufrecht zu halten und dies jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Die Planer schulden eine Planung und der Auftragnehmer ein DGNB-Audit, die die Zertifizierbarkeit des Gebäudes nach DGNB-Platin-Standard und ESG hervorbringt und die den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes (KSG) gerecht wird. Hochwasserschutz Der Neubau wird gemäß den Hochwasserförderrichtlinien des Landes NRW zu 100% gefördert. Die Belange des Hochwasserschutzes sind vom Auftragnehmer zu beachten. Ein entsprechender Leitfaden liegt den Planern vor. Die Bodenplatte der Tiefgarage des 70er-Jahre Rathauses, welches im Sommer 2025 zurückgebaut werden soll, verbleibt im Baugrund. Das Einbeziehen dieser Bodenplatte ist somit Planungsgrundlage. Es ist für eine Interimszeit - während der Planung des neuen Rathauses- vorgesehen, den Platz über der Bodenplatte zu verfüllen und einer Interimsnutzung zuzuführen. Eine konkrete Nutzung ist noch nicht festgelegt. Die Bodenplatte			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wird eingemessen und die Daten dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Das neue Rathaus soll aus Gründen des konstruktiven Hochwasserschutzes mit der eingeschossigen Tiefgarage so weit aus der umliegenden Umgebung herausragen, dass die Hochwassermarken für Extremfälle nicht das Erdgeschoss erreicht (zwischen 0,5 und 1m.) Planungsrecht Für die Umsetzung des Neubaus muss ein neuer (geänderter) Bebauungsplan aufgestellt werden. Eine Gesamthöhe des Gebäudes von 20 m (unterhalb der Hochhausgrenze) sollte nicht überschritten werden, da sich das Grundstück in einer Frischluftschneise befindet. Technische Dachaufbauten sind nicht erwünscht. Eine bildet hier eine PV-Anlage, die im Sinne eines Staffelgeschosses denkbar ist. Frequenzbringer Rathaus Der Neubau des Rathauses dient dazu, die Verwaltungsbereiche der Kupferstadt Stollberg wieder an einem Ort zu bündeln, den Bürgern eine zentrale Anlaufstelle zu bieten und die internen Abläufe zu vereinfachen. Zudem soll die Chance genutzt werden, das gesamte Areal rund um das historische Rathaus aufzuwerten und Aufenthaltsqualität auch in den Freiräumen zu schaffen. 1.0 Allgemein 1.0 Allgemein Es gelten für diese Leistung sämtliche betreffende DIN / EN-Normen, Richtlinien neuester Fassung, ggf. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und die anerkannten Regeln der Technik, allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer ANs auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. Bedenken gegen die Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzumelden. Es ist grundsätzlich die komplette Leistung einschl. Lieferung und Einbau aller Materialien, sämtlicher Kleinteile und Befestigungsmittel anzubieten. Der Bieter bestätigt mit der Abgabe seines Angebotes ausdrücklich, dass er über die entsprechenden Kapazitäten verfügt, um die Leistungen in den vorgesehenen Abschnitten und Zeiträumen im üblichen Taktverfahren mit Vor- und Nachgewerken gem. Rahmenterminplan auszuführen und dass er auf Änderungen und Anpassungen vor und während der Bauzeit flexibel reagieren kann. Die technische Klärung hat sofort nach Auftragserteilung zu erfolgen. 2.0 Gesundheitsschutz Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, BGV (auch früher Unfallverhütungsvorschriften UVV genannt) sind verbindliche Pflichten und zur Sicherheit der am Bau Beteiligten Personen zu beachten und dementsprechend umzusetzen - ohne dass dafür grundsätzlich eine gesonderte Vergütung erfolgt. Dieses ist entsprechend in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Die Unfallverhütungsvorschriften sind Verordnungen und haben damit Gesetzescharakter. Von ihnen darf nur abgewichen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	werden, wenn der Unternehmer mindestens gleichwertige Maßnahmen festlegt und dokumentiert. Vom AN sind Arbeitsanweisung und Gefährdungsbeurteilung (nach §5 und §6 Arbeitsschutzgesetz) zu erstellen, diese sind vor Ausführung der Bauherrnvertretung zu übergeben. Vor Durchführung der Arbeiten ist zwischen den Unternehmern gleichzeitig laufender Bauarbeiten unter Beteiligung des AG und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators eine genaue Abstimmung zu treffen. Der AN hat alle Maßnahmen zu treffen, damit ein reibungsloses Zusammenwirken mit anderen Unternehmen erreicht wird und vermeidbare Behinderungen möglichst ausgeschlossen werden. Bei Unstimmigkeiten auf der Baustelle hinsichtlich der örtlichen Situation und der geplanten Ausführung ist umgehend der Auftraggeber zu informieren. Der AN sichert zu, dass alle angebotenen Leistungen unter Berücksichtigung und Einhaltung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften der entsprechenden BG angeboten wurde. 3.0 Bauleiter / Personal Der Auftragnehmer hat für die Ausführung der Leistungen einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen. Der durch den AN benannte Bauleiter muss die Sprachniveaustufe bzw. das Sprachlevel von mindestens C1 aufweisen. Eine entsprechende Bauleiterbestellung bzw. -erklärung ist zu erstellen, vom benannten Fachbauleiter zu unterschrieben und vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber zu übergeben. Sollte der AN im Baufortschritt einen Wechsel der Fachbauleitung anstreben, ist dieses nur durch eine erneute Abgabe einer Bauleiterbestellung bzw. -erklärung mit Unterschrift des neuen Fachbauleiters zulässig. Baubesprechung wird nach derzeitigem Stand nicht geben. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	4.0 Bautagesberichte / Stundenlohnarbeiten Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche zu übergeben, die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können. Die Bautageberichte müssen ebenfalls detaillierte Hinweise auf die Durchführung von Stundenlohnarbeiten beinhalten! Stundenlohnzettel, die Nebenarbeiten auf besonderen Nachweis beinhalten, sind an gleichen Tag spätestens am nächsten Werktag nach dem Ausführungstag mit genauen Angaben über die durchgeführten Arbeiten (Namen der Arbeitnehmer, Beginn und Ende der Arbeiten, Ausführungsart, -ort etc.) der Bauleitung des AG zur Unterschrift in doppelter Ausführung vorzulegen. Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und von der Bauherrschaft bestätigt sind. Eine Schlussrechnungsstellung ist ohne Vorlage der vollständigen Bautagesberichte, Lieferscheine, Wiegekarten, Aufmaße und alle weiteren Dokumentationen, die in diesem LV erwähnt bzw. gefordert sind, ausgeschlossen. 5.0 Material Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Die im Rahmen der CE-Kennzeichnungsvorschriften für jedes Produkt vom jeweiligen Hersteller mit zu liefernden Unterlagen sind spätestens zur Abnahme zwingend dem Auftraggeber oder der Bauleitung zu übergeben. Des Weiteren sind für alle eingebauten Materialien und Bauteile die entsprechenden Produktinformationsblätter unaufgefordert zu übergeben. Für die aufgeführten und verwendeten Materialien sind die Herstellerrichtlinien zu beachten und einzuhalten. Stoffe und Hilfsstoffe, die in das Bauwerk eingehen, müssen ungebraucht sein. Alle einzubauenden Materialien und Bauteile sind vor dem Einbau zu bemustern. Der Einbau erfolgt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber. Bemusterungstermine sind mindestens vier Wochen vorher anzukündigen. Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich Wärme-, Schall- und Brandschutz sind zu beachten. 6.0 Werbung Firmeneigene Werbung von Einzelunternehmern auf eigene Kosten auf der Baustelle sind untersagt. 7.0 Parkplätze Auf dem Baugelände befinden sich keinerlei Parkplätze. Ebenso steht die Tiefgarage den ausführenden Firmen nicht zur Verfügung. Das Parken muss daher außerhalb der Baustelle erfolgen. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Parkhäuser. 8.0 Reinigungspflicht Die Baustelle hat in jeder Bauphase ordentlich und aufgeräumt zu - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erscheinen. Es besteht für alle am Bau beteiligten Unternehmen eine permanente Reinigungspflicht. Dies bedeutet, dass entstehender Bauabfall arbeitstäglich zu entsorgen ist. Der Arbeitsplatz ist ebenso täglich besenrein zu hinterlassen. Der Bauabfall ist von den Arbeitskräften jeder ausführenden Firma möglichst direkt nach der Entstehung zu beseitigen. 9.0 Abfall Jedes Unternehmen trägt die Verantwortung für den in seinem Arbeitsbereich entstandenen Baustellenabfall. Das Verbrennen von Abfall auf der Baustelle ist verboten!			
Nur Textinformation - Titel 00				
Vorbemerkungen				
01	Titel	Bauzaun		
	Der Bauzaun ist im Innenstadtbereich der Stadt Der Bauzaun ist im Innenstadtbereich der Stadt Stolberg zur Sicherung und als Sichtschutz für den Neubau des Rathauses Stolberg aufzustellen bzw. instand zu halten. Der derzeitige Bauzaun ist im Eigentum des AG. Der Zaun soll mobil mit geeigneten Ständern und Ballastierungen aufgebaut werden. Die Einbauorte sind teilweise mit Pflaster, Asphalt, Betonplatten oder Plattenbelägen versiegelt. Die örtlichen Verhältnisse sind teilweise beengt. Ein Lageplan über die geplante Führung des Zauns liegt dieser Ausschreibung bei. Der Bauzaun steht vor bereits Ort und muss in Teilen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
01	Titel	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ausgetauscht werden. Weiterhin muss der Bauzaun entsprechend gem. der Vorhaltdauer regelmäßig kontrolliert und in Stand gehalten werden.			Übertrag:
01.001	Kontrolle des vorhandenen Bauzauns Durchführen von Kontrollen des Bauzauns (ca. 230lfdm) inkl. der Bauzauntore (6 Stck) vor Ort. Kontrolle der Bauzaunelemente inkl. der Tore auf Unversehrtheit und sicheren Stand. Es handelt sich um einen Bauzaun aus Seekiefer-Platten 20 mm stark, mit oben liegendem Metallrahmen. Höhe ca. 2,07 m x Breite ca. 2,80 m, ca. 20 mm stark Mit Metallständern, Ständerabstand 2,80 m inkl. Beton-Füße bzw. Ballastierungen. Über jede Begehung ist ein Bericht inkl. Fotodokumentation zu erstellen, welcher als Nachweis für die Abrechnung gilt. Es wird derzeit von einer wöchentlichen Begehung ausgegangen. Weiterhin nach besonderen Wetterereignissen (Sturm usw.). Sollten bei der Begehungen Beschädigungen festgestellt werden, so sind diese nach Abstimmung mit dem AG im Stundenlohn zu beseitigen.	130 St	EP	GP
01.002	Austausch Bauzaun Seekiefer-Platten 2m hoch Austausch beschädigter Bauzaunelemente, blickdicht, bestehend aus Seekiefer-Platten, mit rückwärtiger Stützkonstruktion und Ballasten (siehe Foto). Zurückzubauen sind die Holzplatten inkl. Entsorgung. Zurückgebaute Elemente ergänzen durch neue Seekiefer-Platten ca. 20 mm stark, mit oben liegendem Metallrahmen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
01	Titel	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe ca. 2,07 m x Breite ca. 2,80 m, ca. 20 mm stark Mit Metallständern, Ständerabstand 2,80 m Beton-Füße bzw. Ballastierung nach statischem Erfordernis, hier können die bestehenden Rahmen und Ballaste wiederverwendet werden. Liefern und standsicher in dem bestehendem Zaun aufbauen inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial . Sämtliche auszutauschenden Elemente sind im Vorfeld mit dem AG bzw. seinen Vertretern abzustimmen. Abrechnungseinheit: Rückbau Element und Neubau Element. Die neu gestellten Elemente gehen mit dem Aufstellen in den Besitz des AG über.			Übertrag:
		30 St	EP	GP
01.003	Umstellen vorgenannten Bauzaun Umstellen der zu vor genannten Bauzaunelemente. Höhe ca. 2,07 m x Breite ca. 2,80 m, ca. 20 mm stark. Die Position beinhaltet das Umstellen der bestehenden Elemente und der ggf. bereits ausgetauschten Elemente. Inkl. Stützkonstruktion und Ballastelementen.			
		15 St	EP	GP
01.004	Ergänzung Bauzaun Ergänzung des zuvor genannten Bauzaun aus Seekieferplatten. Liefern und Aufstellen von Bauzaunelementen inkl. Platten, Metallrahmen, Abstützung und Ballasten wie beschrieben. Verbinden mit dem vorhandenem Bauzaunelementen. Die Bauzaunelemente inkl. sämtlicher Anbauteile gehen in den Besitz des AG über.			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
01	Titel	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.005	Austausch Bauzauntore Seekiefer-Platten 2m hoch Austasuch beschädigter Bauzauntorelemente, blickdicht, bestehend aus Seekiefer-Platten, Zurückzubauen sind die Holzplatten-Tore inkl. Entsorgung. Zurückgebaute Elemente ergänzen durch neue Seekiefer-Platten 20 mm stark, mit oben liegendem Metallrahmen. Höhe ca. 2,07 m x Breite ca. 4,0,(2 flügelig) ca. 20 mm stark Inkl. Befestigungsmaterial für Tore Liefen und standsicher in dem bestehendem Zaun aufbauen . Sämtliche auszutausuchenden Elemente sind im Vorfeld mit dem AG bzw. seinen Vertretern abzustimmen. Abrechnungseinheit: Rückbau Element und Neubau Element. Die neu gestellten Elemente gehen mit dem Aufstellen in den Besitz des AG über.	3 St	EP	GP
Summe Titel 01		Bauzaun, Netto:		
02	Titel Verkehrsrechtliche Erlaubnis			
Der Kupferstadt Stolberg liegt derzeit eine Der Kupferstadt Stolberg liegt derzeit eine Sondernutzungserlaubnis inkl. Verkehrszeichenplan für den Bauzaun vor Ort vor. Der Antrag muss jedoch auf Grundlage der bestehenden Genehmigung neu erstellt und eingereicht werden. Von einer Genehmigung durch die Kupferstadt Stolberg ist auszugehen, da die Inhalte bzw. die Situation zur derzeitigen Genehmigung nicht geändert werden.				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
02	Titel	Verkehrsrechtliche Erlaubnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.001	Antragstellung verkehrsrechtliche Genehmigung Antragstellung zur verkehrsrechtlichen Genehmigung bei den zuständigen Behörden der Stadt Stolberg auf Grundlage der bestehenden Genehmigung. Ggf. durchzuführende Vor Ort-Termine mit den Behörden und / oder dem Bauherr sind in einer separaten Position aufgeführt. Vor Antragstellung ist der Antrag vom AG freizugeben. Die Gebühren für die Bescheide übernimmt der AG, diese sind nicht einzukalkulieren. Der derzeitige Antrag inkl. Genehmigung wird nach Beauftragung dem AN zur Verfügung gestellt.	1 psch		GP
02.002	Begehung mit der Behörde und / oder dem Bauherrn für die Begehung mit der Behörde und / oder dem Bauherrn für die Antragstellung zur Verkehrsrechtlichen Genehmigung bzw. dem Antrag.	2 St	EP	GP
02.003	Erstellen Verkehrszeichenplan Erstellen eines Verkehrszeichenplan nach RSA95 für die Antragsstellung der verkehrsrechtlichen Genehmigung. Erstellen auf Grundlage des vom AG zur Verfügung gestellten bereits vorliegendem Verkehrszeichenplan Vor Antragstellung ist der Verkehrszeichenplan vom AG freizugeben.	1 St	EP	GP
02.004	Liefern und Anbringen von Baken Liefern und anbringen von rot/weißen Leitbaken inkl. gelber Warnleuchten gem. StVO/RSA am Bauzaun im Bereich der Straße. Die Baken sind an dem Bauzaun zu befestigen. Leuchtmittel inkl. Batterien, da diese nicht an den Baustrom			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
02	Titel	Verkehrsrechtliche Erlaubnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angeschlossen werden können. Die Vorhaltung und der Batterietausuch wird gesondert vergütet.			Übertrag:
		12 St	EP	GP
02.005	Vorhalten Baken und Warnleuchten Vorhalten der Baken und Warnleuchten aus der zuvor genannten Position. Inkl. Austausch der Batterien Die Abrechnung erfolgt nach Stück Baken und Leuchten x Vorhaltewoche			
		1.044 St/W	EP	GP
02.006	Verkehrszeichen nach StVO, temporär, aufbauen und abbauen Verkehrszeichen nach StVO, temporär, verschiedener Vorschriftzeichen aus der einzuholenden verkehrsrechtlichen Anordnung, Spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen			
		8 St	EP	GP
02.007	Verkehrszeichen nach StVO vorhalten und instand halten Verkehrszeichen nach StVO aus Position 02.006 , vorhalten und instand halten Positionsmenge = Produkt aus Stück Verkehrszeichen (Vorhaltmenge) mal Wochen (Vorhaltedauer)			
		696 StWo	EP	GP
02.008	Wartungsfahrten gem. ZTV-SA (werktätlich) Durchführen von Wartungsfahrten gem ZTV-SA Kontrolle der Beschilderung und sonstigen Maßnahmen aus der verkehrsrechtlichen Genehmigung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
02	Titel	Verkehrsrechtliche Erlaubnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Kontrolle ist werktäglich zweimal gem. ZTV-SA durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.			Übertrag:
	Abrechnungseinheit pro Stück sind die beiden Wartungsfahrten pro Werktag inkl. Dokumentation. (1 Stück = 2 Wartungsfahrten / Werktag)			
		513 St	EP	GP
02.009	Wartungsfahrten gem. ZTV-SA (Sonn- und Feiertagen) Durchführen von Wartungsfahrten gem ZTV-SA Kontrolle der Beschilderung und sonstigen Maßnahmen aus der verkehrsrechtlichen Genehmigung. Die Kontrolle ist jeweils einmal an Sonn- und Feiertagen gem. ZTV-SA durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren. Abrechnungseinheit ist die Wartungsfahrt ro Sonn- oder Feiertag inkl. Dokumentation. (1 Stück = 1 Wartungsfahrt / Sonn- oder Feiertag)			
		95 St	EP	GP
Summe Titel 02		Verkehrsrechtliche Erlaubnis, Netto:		
03	Titel	Reinigungsarbeiten		
03.001	Reinigen Bereiche in der Tiefgarage Im Bereich der angrenzenden Tiefgarage muss ein definierter Bereich regelmäßig gereinigt werden. Weiterhin muss das hier stehende Wasser aufgenommen und beseitigt werden. Die Fläche beträgt ca. 80m ² . Das Wasser ist mittels Wassersauger aufzunehmen und zu entsorgen. Im Anschluss ist die Fläche nochmals zu reinigen. Es ist nicht von grober Verschmutzung und herumliegendem Abfall auszugehen. Die Fläche ist alle 2 Wochen und nach gesonderter Aufforderung zu reinigen. Auch hierüber muss ein Nachweis geführt werden. Die Reinigung sollte im Zuge der Begehung des Zaunes			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
03	Titel	Reinigungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erfolgen, um auf zusätzliche Anfahrten zu verzichten. Bei dem Untergrund handelt es sich um eine Betonfläche. Abrechnungseinheit 80m² / Stück Reinigung gem. der beschriebenen Leistungen	50 St	EP	GP
Summe Titel 03		Reinigungsarbeiten, Netto:		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
	Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Sämtliche Stunden sind vor Ausführung entsprechend anzumelden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den Kleingeräteeinsatz. Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet. Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen Vereinbarung für Mehr-,			
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet.			Übertrag:
04.001	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	30 h	EP	GP
04.002	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	30 h	EP	GP
04.003	zusätzliche Reinigungsarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten für zusätzliche Reinigungskräfte (außerhalb Titel Reinigungsarbeiten) für grobe Verschmutzung durch Abfall, Verpackung und Bauschutt, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rathaus (WAP001)

01	LV	Bauzaun
04	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung des AG			
		15 h	EP	GP
Summe Titel 04			Stundenlohnarbeiten, Netto:	