Baumscheibenbepflanzung

Pflanzfläche 1 — 9,9 qm
- Vinca minor — 70 Stk.

Pflanzfläche 2 — 12,2 qm
- Vinca minor — 88 Stk.

Pflanzfläche 3 — 7,5 qm
- Vinca minor — 53 Stk.

Pflanzfläche 4 — 7,5 qm
-Anemone tomentosa — 4 Stk.
-Campanula trachelium — 4 Stk.
-Heuchera villosa var. macr. - 5 Stk.
-Sesleria autumnalis — 4 Stk.
-Geranium sanguineum — 4 Stk.
-Luzula nivea — 5 Stk.
-Lithospermum purpurocaeruleum — 9 Stk.
-Carex montana — 10 Stk.
-Epimedium x versicolor ‚‚Sulphureum'' — 7 Stk.
-Anemone blanda — 30 Stk.
-Corydalis solida ‚‚Purple Bird'' — 20 Stk.
-Crocus tommasinianus — 40 Stk.
-Narcissus pseudonarcissus — 30 Stk.
-Muscari latifolium — 50 Stk.

Pflanzfläche 5 — 12,6 qm
-Anemone tomentosa — 5 Stk.
-Campanula trachelium — 5 Stk.
-Heuchera villosa var. macr. - 9 Stk.
-Sesleria autumnalis — 8 Stk.
-Geranium sanguineum — 8 Stk.
-Luzula nivea — 9 Stk.
-Lithospermum purpurocaeruleum —15 Stk.
-Carex montana — 19 Stk.
-Epimedium x versicolor ‚‚Sulphureum'' — 10 Stk.
-Anemone blanda — 50 Stk.
-Corydalis solida ‚‚Purple Bird'' — 40 Stk.
-Crocus tommasinianus — 60 Stk.
-Narcissus pseudonarcissus — 60 Stk.
-Muscari latifolium — 80 Stk.

Pflanzfläche 6 — 7,5 qm
-Anemone tomentosa — 4 Stk.
-Campanula trachelium — 4 Stk.
-Heuchera villosa var. macr. - 5 Stk.
-Sesleria autumnalis — 4 Stk.
-Geranium sanguineum — 4 Stk.
-Luzula nivea — 5 Stk.
-Lithospermum purpurocaeruleum — 9 Stk.
-Carex montana — 10 Stk.
-Epimedium x versicolor ‚‚Sulphureum'' — 7 Stk.
-Anemone blanda — 30 Stk.
-Corydalis solida ‚‚Purple Bird'' — 20 Stk.
-Crocus tommasinianus — 40 Stk.
-Narcissus pseudonarcissus — 30 Stk.
-Muscari latifolium — 50 Stk.

Legende:

Allgemeines:
- Bearbeitungsgebiet

Befestigte Flächen:
- **Umgebungspflaster** Natursteinpflaster - Mittelformat 23/15, 15/15 (H-Verband)
- **Intarsie** Natursteinplatten - Großformat 30/40-35, 25/40-35-30 (Reihenverband mit 38°)
- **Rahmung Intarsie** - Natursteinplatten 80/60
- **Baumscheibe** - Wassergebundene Wegedecke mit Stahleinfassung
- **Baumscheibe** - Pflanzfläche - Staudenmischung mit Natursteineinfassung
- Blindenleitsystem - gefräst
- Hochbord - Haltestelle
- Einfassung 2-zeilig - Bestandsanpassung
- Läufer 1-zeilig, 15/23cm (entlang Gebäude)
- Verstärkte Aufbau - Drainasphalt 2-lagig (entlang Fahrbahnmarkierung)

Höhen / Gefälle / Entwässerung:
- 189.50 — Bestandshöhe
- 189.50 (IP) — Bestandshöhe - interpoliert
- **189.50** — Planungshöhe
- 2.5 % — Gefälle
- 190.00 — Höhenlinie
- Entwässerungsrinne / Muldenrinne & Stichrinne 30/40 mit Läufer 15/23
- Fassadenrinne
- Hofablauf 30/50
- Hofablauf 30/30
- Schachtabdeckung Neu - Eckig 78,5/78,5
- Schachtabdeckung Neu - Rund 78,5 Ø

Vegetation:
- Baum - Planung
- Baum - Fällung
- Baum - Bestand

Beleuchtung:
- Mastleuchte - Mischverkehrsfläche / H=6m
- Mastleuchte - Platzbereich / H=4,5m
- Bodenstrahler (Baumscheibe)

Ausstattung:
- Hockerbank (Haltestelle)
- Rundbank (Baumscheibe)
- Fontänenteller - 240/180/120 Ø
- Papierkorb mit Ascher
- Fahrradbügel (2 Fahrradstellplätze je Bügel)
- E-Auto Ladesäule (Bestand versetzt)
- Beschilderung
- Wartehäuschen - Haltestelle
- Parkplatz Markierung - Pflasternägel
- Lichtschacht
- Kabelschacht
- Schieberkappen

Änderungsliste:

Index	Datum	Gez.	Art der Änderung
A	19.10.2020	VIH	Platzierung Fontänenteller, Anpassung Höhe, Ergänzung Radien, Anschlussbereich, Standort Stromkasten
B	25.01.2021	VIH	Anpassung Freihaltung Schutzstreifen Wasserleitung DN500 St, Anpassung Anschlussbereiche, Position Verteilerschrank, Höhenanpassung, Ergänzung Revisionsschächte (Fontänenfeld), Anpassung Brunnenkammer Aufenmaß
C	22.05.2026	FT	Kastanie D=0,4 Fällung | Verlegerichtung angepasst | Stromkasten EWV versetzt | Blindenleitsystem angepasst | Pflanzfläche 5 + Baum verschoben

Plannummer: 0368-5-L121-2

Projekt:
Neugestaltung Willy-Brandt-Platz | Kupferstadt Stolberg
52222 Stolberg, Willy-Brandt-Platz

Übersichtsplan:



Planname: Planausschnitt Süd		Maßstab: 1:100	Format: DIN A0
Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5)	Datum: 2026-05-28	Gezeichnet: VIH	Geprüft: HL
Auftraggeber: **Kupferstadt Stolberg** Rathausstraße 11-13 | 52222 Stolberg	Verfasser:		
Unterschrift:	Unterschrift:		

Darstellung auf Grundlage von: 59_09_16_Top_Steinweg_UTM_NHN_Willy Brandt Platz Höhen OKTOBER 2017 DXF.dxf
ANMERKUNG:Höhen sind NHN-Höhen (DHHN92)

Dateiname: 0368_Stolberg - Willy-Brandt-Platz_2023_2BA v2024_anonym.vwx

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.