Wasserverband Eifel-Ruhr

Stückliste

Blatt Nr.: 1 von 1

Datum: 18.08.2026

Bauvorhaben : Ausbaustufe I der Gruppenkläranlage Düren

Bauteil: MWSB, Tragkonstruktion PV-Anlage

Projekt Nr.

Zeichn.-Nr.: 11 1344 1117 5 36 160 001 bis 014

	Datum	Name
Aufgestellt	17.08.2026	
Geprüft	17.08.2026	
geändert		

Zur Ausführung freigegeben :
Essen, den .....

Pos.	Anzahl	Ein-heit	Benennung	Stahlgüte	Einzellänge [m]	Gesamtlänge [m]	Gewicht [kg/m]	Gewicht [t]	Bemerkungen
1	8	St.	Längsträger HEA300	S235 JR	70,90	567,20	88,3	50,08	Achse 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2	4	St.	Längsträger HEA300	S235 JR	24,50	98,00	88,3	8,65	Achse 4.1, 4.2, 8.1, 8.2
3	33	St.	Querträger HEA200	S235 JR	93,70	3092,10	42,3	130,80	Zwischen Achse A bis D
4	36	St.	UPE100	S235 JR	65,30	2350,80	9,8	23,04	Zwischen Achse 1 bis 12
5	1.110	St.	Pfosten IPE100	S235 JR	2,30	2553,00	8,1	20,68	Zwischen Achse 1 bis 12: 37 x 30 Stk.
6	198	St.	Windverband	S235 JR	3,50	693,00	1,58	1,09	Zwischen Achse A bis D: 2 x 33 x 3 Stk.
7	470	St.	Auflager	S235 JR	-	-	50	23,50	ca. 50 kg/Stk.
8	8	St.	Auflager	S355 JR	-	-	90	0,72	ca. 90 kg/Stk.
			Summe	S235 JR				**257,85**	
			Summe	S355 JR				**0,72**	

Die Maße sind örtlich zu prüfen!