24.10.24

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Umbauarbeiten im ehem. FECI3-Behälterrau
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-002
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Lieferadresse

Bauunternehmer

Zusammenfassung der Betonstahlliste

ø mm	Länge m	Gewicht kg	kg/m	ø mm	Länge m	Gewicht kg
8.0	26.52	10.475	0.395			
12.0	21.32	18.932	0.888			

Gesamtzahl der Positionen : 4 Gesamtgewicht : 29.407 kg

Distanzkörbe und Stellbügel

Fabrikat	Stückzahl	Höhe in cm	Totale Länge	Bemerkungen

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Umbauarbeiten im ehem. FECI3-Behälterrau
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur




Plan Nr: 1135-002
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos. Nr.	Anz.	ø	Länge m	Gesamtlänge (m) ø 8	ø 12								Bemerkungen
1	68	8	0.39	26.52									
2	4	12	2.50		10.00								
3	2	12	1.34		2.68								
4	8	12	1.08		8.64								
Summe L je ø (m)				26.52	21.32								
kg / m				0.395	0.888								
Summe kg je ø				10.5	18.9								

Summe : 29.408 kg B500B

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Umbauarbeiten im ehem. FECI3-Behälterrau
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-002
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
1	68	8	0.39	26.52	4		
2	4	12	2.50	10.00			
3	2	12	1.34	2.68			
4	8	12	1.08	8.64		