24.10.24

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Öffnung in Querwand Schlammvorlage
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-003
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Lieferadresse

Bauunternehmer

Zusammenfassung der Betonstahlliste

ø mm	Länge m	Gewicht kg	kg/m	ø mm	Länge m	Gewicht kg
8.0	19.50	7.703	0.395			
12.0	14.50	12.876	0.888			

Gesamtzahl der Positionen : 4 Gesamtgewicht : 20.579 kg

Distanzkörbe und Stellbügel

Fabrikat	Stückzahl	Höhe in cm	Totale Länge	Bemerkungen

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Öffnung in Querwand Schlammvorlage
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur




Plan Nr: 1135-003
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos. Nr.	Anz.	ø	Länge m	Gesamtlänge (m) ø 8	ø 12								Bemerkungen
1	50	8	0.39	19.50									
2	2	12	2.00		4.00								
3	2	12	3.00		6.00								
4	2	12	2.25		4.50								
Summe L je ø (m)				19.50	14.50								
kg / m				0.395	0.888								
Summe kg je ø				7.7	12.9								

Summe : 20.579 kg B500B

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Öffnung in Querwand Schlammvorlage
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-003
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
1	50	8	0.39	19.50	4		
2	2	12	2.00	4.00			
3	2	12	3.00	6.00			
4	2	12	2.25	4.50		