24.10.24

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Verschließen der Deckenöffnung
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-004
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Lieferadresse

Bauunternehmer

Zusammenfassung der Betonstahlliste

ø mm	Länge m	Gewicht kg	kg/m	ø mm	Länge m	Gewicht kg
10.0	85.68	52.865	0.617			
12.0	292.40	259.651	0.888			
16.0	46.16	72.933	1.580			

Gesamtzahl der Positionen : 4 Gesamtgewicht : 385.449 kg

Distanzkörbe und Stellbügel

Fabrikat	Stückzahl	Höhe in cm	Totale Länge	Bemerkungen

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Verschließen der Deckenöffnung
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur





Plan Nr: 1135-004
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos. Nr.	Anz.	ø	Länge m	Gesamtlänge (m) ø 10	ø 12	ø 16							Bemerkungen
1	308	12	0.70		215.60								
2	72	10	1.19	85.68									
3	8	16	5.77			46.16							
4	80	12	0.96		76.80								
Summe L je ø (m)				85.68	292.40	46.16							
kg / m				0.617	0.888	1.580							
Summe kg je ø				52.9	259.7	72.9							

Summe : 385.449 kg B500B

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Verschließen der Deckenöffnung
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-004
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
1	308	12	0.70	215.60			
2	72	10	1.19	85.68	4		
3	8	16	5.77	46.16			
4	80	12	0.96	76.80	4		3D-Ansicht

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Verschließen der Deckenöffnung
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-004
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500A

Pos	Anz	Bezeichnung/Typ	Länge (m)	Breite (m)
1	10	Q524A	1.69	2.30
2	2	Q524A	1.69	1.40

Gesamtsumme (kg) 318.731