








Projekt: KA Alsdorf-Bettendorf -MSE
Plan Nr: 1135-010
BewPlan:
Bauteil: BP Schlammstapelbehälter
Abschn.:
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur
Auftrag: 1135
Stahl : B500B









Pos. Nr.	Anz.	ø	Länge m	Gesamtlänge (m) ø 8	ø 10	ø 12	ø 14						Bemerkungen
1	116	10	1.54		178.64								i.M.
2	83	10	1.45		120.35								
3	11	10	1.57		17.27								
4	116	12	11.06			1282.96							
5	180	12	7.15			1287.00							
6	13	8	2.00	26.00									
7	40	10	3.72		148.83								i.M.
8	6	10	10.11		60.66								
9	27	10	4.60		124.13								i.M.
10	3	10	2.06		6.18								
11	6	10	7.60		45.60								
12	3	10	1.66		4.98								
13	4	14	8.39				33.56						
14	4	14	11.13				44.52						
15	2	14	11.40				22.80						
16	4	14	7.69				30.76						
17	17	12	1.99			33.83							
18	20	12	1.94			38.80							
19	15	12	1.81			27.15							
20	70	12	1.15			80.50							
21	70	12	1.19			83.30							
22	70	12	1.23			86.10							
23	20	12	1.29			25.80							
24	70	12	1.33			93.10							
Summe L je ø (m)				26.00	706.64	3038.54	131.64						
kg / m				0.395	0.617	0.888	1.210						
Summe kg je ø				10.3	436.0	2698.2	159.3						

Summe : 3303.775 kg B500B






Projekt: KA Alsdorf-Bettendorf -MSE
Plan Nr: 1135-010
BewPlan:
Bauteil: BP Schlammstapelbehälter
Abschn.:
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur
Auftrag: 1135
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
1	116	10	1.54	178.64	4		i.M.
2	83	10	1.45	120.35	4		
3	11	10	1.57	17.27	4		
4	116	12	11.06	1282.96			
5	180	12	7.15	1287.00			
6	13	8	2.00	26.00			
7	40	10	3.72	148.83	4		i.M.
8	6	10	10.11	60.66	4		
9	27	10	4.60	124.13	4		i.M.
10	3	10	2.06	6.18	4		
11	6	10	7.60	45.60	4		

Projekt: KA Alsdorf-Bettendorf -MSE
Plan Nr: 1135-010
BewPlan:
Bauteil: BP Schlammstapelbehälter
Abschn.:
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur
Auftrag: 1135
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
12	3	10	1.66	4.98	4		
13	4	14	8.39	33.56	4		
14	4	14	11.13	44.52			
15	2	14	11.40	22.80	4		
16	4	14	7.69	30.76	4		
17	17	12	1.99	33.83	4		
18	20	12	1.94	38.80	4		
19	15	12	1.81	27.15	4		

Projekt: KA Alsdorf-Bettendorf -MSE
Plan Nr: 1135-010
BewPlan:
Bauteil: BP Schlammstapelbehälter
Abschn.:
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur
Auftrag: 1135
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
20	70	12	1.15	80.50	4		3D-Ansicht
21	70	12	1.19	83.30	4		3D-Ansicht
22	70	12	1.23	86.10	4		3D-Ansicht
23	20	12	1.29	25.80	4		3D-Ansicht
24	70	12	1.33	93.10	4		3D-Ansicht