Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Fundamente u. Krananlage
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur






Plan Nr: 1135-012
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos. Nr.	Anz.	ø	Länge m	Gesamtlänge (m) ø 10	ø 12								Bemerkungen
1	8	12	2.97		23.76								
2	12	12	2.39		28.68								
3	16	10	1.53	24.48									
4	6	10	2.62	15.72									
5	4	10	2.51	10.04									
6	8	10	0.89	7.12									
Summe L je ø (m)				57.36	52.44								
kg / m				0.617	0.888								
Summe kg je ø				35.4	46.6								

Summe : 81.958 kg B500B

Projekt: Erneuerung der Schlammentwässerung
KA Alsdorf-Bettendorf
Bauteil: Fundamente u. Krananlage
Bauherr: WVER Wasserverband Eifel-Rur

Plan Nr: 1135-012
BewPlan:
Abschn.:
Auftrag:
Stahl : B500B

Pos Nr.	Anz.	ø	Länge m	Total-Länge	dbr /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045	Bemerkungen
1	8	12	2.97	23.76	4		
2	12	12	2.39	28.68	4		
3	16	10	1.53	24.48	4		
4	6	10	2.62	15.72	4		
5	4	10	2.51	10.04	4		
6	8	10	0.89	7.12			